

桥面试压水囊

产品名称	桥面试压水囊
公司名称	江苏桥梁预压水袋制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹阳市经济开发区齐梁路48号
联系电话	15000088196

产品详情

桥面试压水囊 水袋预压相比于以外的吨袋，沙袋预压不仅节约了时间，更节约了大量的成本，以往用沙袋或者吨袋来预压的成本达到60-150元/吨，水袋预压只占到沙袋预压的50%或者更少。而且使用方便 确保预压的可实施性和可操作性，选取灌水预压法进行施工，其施工工艺如下：施工安全警示-支架护栏搭设-现场清理-水袋放置-量具安装与水源连接-装水-排水卸载-转入下道工序

桥面试压水囊使用方法

A、把水袋放在该预压的位置放平摊开，出水阀门在水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。 B、使用高压水泵，把水管街上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋内空气排除。开始注水，待水袋注满以后，再关闭阀门。

C、在要求预压时间内（3-7天）模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。 D、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。 E、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。

桥面试压水囊预压与传统预压方法的比较 建造桥梁时需要对桥梁负荷进行预压测试，而传统的办法是用固体重物堆积或铁罐在桥上进行实际压力测试，但这些物品密度大，验收不易通过，而且运输和移动很困难，给施工人员带来不便，还不易运输，测试成本高。在施工环境较差的现场，更加费时费力，要动用重型起吊和搬运设备才能完成，并存在一定的人员劳动安全危险问题。而采用软体可折叠水袋进行预压，以上问题将迎刃而解。操作人员只须将空的试压水袋放置在预压部位，空袋时的重量多至一百多公斤，搬运容易、操作简单。然后用泵将其用水充满即可进行测试。由于水袋测试简单、准确、造价低廉和可重复使用等特点，它将是现在桥梁预压的理想选择。 网站：www.jsdyzp.com 联系人：王经理

15000088196