

# 衡阳硅PU篮球场施工的做法 球场围网设计 橡胶篮球场施工方案 视频

产品名称	衡阳硅PU篮球场施工的做法 球场围网设计 橡胶篮球场施工方案 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

衡阳硅PU篮球场施工的做法 球场围网设计 橡胶篮球场施工方案 视频

衡阳硅PU篮球场施工，衡阳硅PU篮球场，衡阳篮球场施工，衡阳橡胶篮球场施工，衡阳橡胶篮球场

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU篮球场画线标准是怎样的?对于国际篮联的正式比赛篮球场涂装规范中，篮球场标准尺寸为：长28米，宽15米，丈量范围是从界线的内沿量起。对于其它比赛，国际篮联的适当部门，如地区委员会对地区或洲的比赛，或国家联合会对所有国内的比赛，有权批准符合下列尺寸范围内的现有篮球场：长度减少4米，宽度减少2米，只要其变动互相成比例。

硅PU篮球场球场涂装划线标准：

### (一)界线

1、篮球场要用线条按第二条规定画出，并且界线距观众、广告牌或任何其它障碍物至少2米。

2、篮球场长边的界线叫边线，短边的界线叫端线。

(二)中线 从边线的中点画一平行于端线的线叫中线；中线要向两侧边线外各延长0.15米。

(三)罚球线、限制区和罚球区

1、罚球线要与端线平行，它的外沿距离端线内沿5.80米；边条线长为3.60米。它的中点必须落在连接两条端线中点的假想线上。

2、从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米的地方(均从外沿量起)所构成的地面区域叫限制区。如果在限制区内部着色，它的颜色必须与中圈内部的着色相同。

3、罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心，以1.80米为半径，向限制区所画出的半圆区域。在限制区内的半圆要画成虚线。

4、罚球区两旁的位置区供队员在罚球时使用。

标准篮球场球场涂装画法如下：

(1)条线距离端线内沿1.75米，沿罚球区两侧边线丈量。

(2)位置区的宽度为0.85米，并且与中立区域的始端相接。

(3)中立区域的宽度为0.40米，并且用和其它线条相同的颜色涂实。

(4)第二位置区与中立区域相邻，宽度为0.85米。

(5)第三位置区与第二位置区相邻，宽度为0.95米。

(6)所有用来画这些位置区的线条，其长度为0.10米，并垂直于罚球区边线的外侧。

(四)中圈 中圈要画在球场的中央，半径为1.80米，从圆周的外沿丈量。如果在中圈内部着色，它的颜色必须与限制区内部的着色相同。

(五)3分投篮区

1、分别距边线1.25米，从端线引出两条平行线；

2、半径为6.25米(量至圆弧外沿)的圆弧(半圆)与两平行线相交；

3、该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。

注：假如篮球场宽度少于15米，圆弧仍按上述6.25米半径画出。

(六)球队席区域 球队席区域要按下述条件画出：

1、在记录台和球队席同侧的场外；

2、每个区域分别由一条从端线向外延伸至少2米长的线，和另一条离中线5米且垂直于边线并至少长2米

的线所限定。

做一个硅pu篮球场不仅耗时、耗力，还非常的耗材料，因为它的面积普遍比较大，而需要用到的材料又有很多种，所以也会提高我们的成本，具体都需要哪些材料呢？下面中星体育为大家介绍一些必须有的。

建造一个硅pu篮球场必须具备以下材料：1、密封性面漆材料。2、环境保护流平剂材料。3、延展性硅pu。4、延展性硅pu提升材料。5、防水腻子。6、水溶性油漆。7、画线漆。8、防潮保湿乳液。硅PU球场材料：由防潮面漆，延展性层材料，提升层材料，油漆和画线漆构成，硅PU球场对基本，工程施工气温，温度及工程施工老师傅规定很高，一般没有工程施工经验的提议找技术的做体育文化工程项目的企业来做，没有搞好在其中一步得话后边非常容易会出现出泡，脱层等难题，球场大部分就废了，请谨慎。

在做硅pu篮球场时，基本上要求平整度好，无间隙，褪皮等情况，沥青混凝土要求有充裕的抗拉强度及密度。如果是混泥土基准点的，要在其表面做一道油漆处理。可塑性层建筑施工前应仔细认真明确基本上处理完后才可以进行可塑性层建筑施工，可塑性层为单组份材料，只需用油漆稀释剂调节合适建筑施工水泥密度，用齿刮板抹擦基准点，每道涂刮厚度不能超过2.0Mm，每道涂刮时间间隔以前一道凝结为规范（一般约10小时，具体视当场天气情况而定）直至涂刮至所需厚薄。

聚氨酯胶水是硅PU篮球场施工过程中不可缺少的一种辅材，因此选用上一定要谨慎，用得好会让球场降低发生出现气泡和脱层的难题，提议施工过程中应用后一定要夯实。硅PU篮球场基本建设中如“生命”一般出现的辅材，没有它全部篮球场不但在工程施工上面有一定的难度系数，即便完成了后面的地面防滑，耐磨损实际效果也就是个“嘲笑”，因此千万别忘记它。填缝胶这一硅PU篮球场必须的辅材想来大家都并不会感到陌生吧，场地工程施工早期对底层开展更新改造，或者工程施工流程中一些紧急状况，有时候在所难免造成缝隙，若没有填缝胶那情况就变大。稀硫酸主要是协助提升球场底层和基本的黏合度，混和时要严苛把控分量，太多是多少都是危害黏性实际效果，因此作业前一定要备好稀硫酸哦！

衡阳硅PU篮球场施工，衡阳硅PU篮球场，衡阳篮球场施工，衡阳橡胶篮球场施工，衡阳橡胶篮球场