

衡阳室外塑胶篮球场地胶施工 衡阳足球场人造草坪铺设 衡阳篮球场悬浮拼装地板安装 视频

产品名称	衡阳室外塑胶篮球场地胶施工 衡阳足球场人造草坪铺设 衡阳篮球场悬浮拼装地板安装 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳室外塑胶篮球场地胶施工 衡阳足球场人造草坪铺设 衡阳篮球场悬浮拼装地板安装 视频

衡阳塑胶篮球场地胶施工，衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶篮球场，衡阳篮球场施工，衡阳足球场人造草坪铺设，衡阳篮球场悬浮拼装地板安装，衡阳悬浮拼装篮球场施工

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU是一种具有高硬度、弹性和耐磨损性的新型材料。其优良的物理性能使其广泛应用于众多领域中，如汽车制造、建筑行业、地面涂料等。同时，硅PU作为一种高性能涂层材料，也具有防紫外线的功能。

紫外线是日常生活中不可忽略的一种辐射，过多地暴露在紫外线下会对人体健康造成不良影响。同时，紫外线也会对物体造成损伤，如使颜色褪色、降低强度等。因此，采取措施来保护人体和物体免受紫外线辐射的伤害是非常必要的。

硅PU作为一种高性能涂层材料，具有良好的防紫外线性能。其具有良好的光稳定性，不易受到紫外线的破坏。此外，硅PU材料的硬度高，能够有效保护被涂层物体的表面，使其不受损伤。

因此，硅PU涂层广泛应用于户外建筑工程、飞机、汽车等领域，用于防止被涂层物体暴露在紫外线下而导致损坏。此外，硅PU还可以用于家具、地面等领域，保护其不受暴露在紫外线下而引起的色彩褪变、老化等问题。

总之，硅PU作为一种高性能涂层材料，具有防紫外线的功能，能够有效地保护被涂层物体不受紫外线辐射的影响。在各个领域中得到广泛应用，为人们的生活和生产带来了便利和保障。

硅PU一平方米使用的材料重量需要视厚度而决定。假如是3MM粗厚硅PU成品约是3.3KG上下每平方米，一毫米的大约在1.1公斤左右，这一信息是假定细石混凝土平整的情形下，需要使用量。厚值越硬，重量相对应的就会越重。隆旗体育运动生产加工标准篮球场、乒乓球场地、校内运动场地等体育场地原料，如丙烯酸树脂，硅PU，塑胶跑道，EPDM等。硅PU老国家行业标准一般是3，4，5毫米，国家新规范8毫米，13毫米用于运动场地原料。硅PU球场材料使用期限受薄厚危害并不是很大，重点在于应用上脚上。原材料薄厚越硬，弹力就越好，这样对于锻炼者的破坏性降低。

一个标准的篮球场面积是510平方，线内28米x15米，缓冲区域各1米，安上蓝球架器械算进去一起，全长约33米，宽17米上下。篮球场地面原材料一般选用丙烯酸球场材料及硅pu球场材料。我们知道了硅PU篮球场的构造了，如今计算硅pu球场做好3mm要多少原材料。一个标准的510平方篮球场，用硅PU球场材料做，重要的一个地方是缓冲层和加强层，它取决于足球场厚度。简单来说：硅PU篮球场做好3mm必须3.6公斤/平方。在其中备受顾客自己喜欢的2大特点是易工程施工，韧性好，还有一点就是大家的水性油漆环氧树脂是本人生成。因此硅PU弹力层做了之后，再上一道防水腻子，可以说非常好啦。

8mm厚度硅pu篮球场一平方弹力层的使用量是9.6kg,依照每公斤10元来算，弹力层的价钱每平方96元，加上其它辅材也要20元，安全施工费20元（3-5mm15块左右），运输费用3元，别的消耗2元，盈利也要10元。每平方工程造价在150块左右了。

硅PU球场清洗次数并没有要求，一般下雨之类的也会对其起到清洗效果，如果我们觉得脏的话也可以及时的进行清洗。对硅PU篮球场场地清洁，维护和维护保养是一项持续不断的工作。除开日常清洁，也应当每个季度一次大洗刷，在其中严重污染会增加适量洗衣粉洗刷或擦洗。在训练前后左右要清洗，维持场所的颜色清洁。夏天高温天气，喷凉水，从而减少其外表温度。如出现破裂、蜕皮的现象，应按照规定型号规定立即修复，防止扩散。要定期清理,始终保持排水管道顺畅。在下雨后对球场的存水一定要清理。在使用中，明令禁止穿钉子鞋在墙上走动。

硅PU球场清洗流程：1、硅pu球场在具备一定排水系统条件下，满足全天应用。硅pu球场做为运动员训练、赛事和青年运动及健身锻炼的用处，不舒服作其他用处。2、硅PU篮球场铺装结束后不要马上投入到了应用，少要保养十天左右的时间，与此同时使用中防止接触到了有害物，用后得用洗衣粉等清洁商品完全清洁。3、要定期用恒湿机清洗，清洗后胶底少许剩水可以用干抹布去掉。沾有油渍可以用10%氢氧化钠或洗涤剂、洗衣粉擦洗整洁。

由于硅PU球场有着良好的耐老化和耐磨性，即便在紫外光、活性氧、降水及高温差等气候环境下也可以保持亮丽的色彩，不容易退色、脱层变硬、变软。因SPU带有有机硅材料成分，而有机硅材料具备不容易粘污的特点，无需要尤其维修保养，易清洁。平常千万不要在上边洒溶解度物质，上面还有污垢立即清理就行了。禁止激光切割挤压成型，表层不适合与坚固物件摩擦，以防损坏裂开。硅PU球场场所铺装后需维持5天左右才可以交付使用。

硅PU需要在不低于十摄氏度且不高于三十五度的环境下施工，但如果一定要在范畴以外的温度下施工，请提前搞好各个方面的应急处置措施，才能保证硅PU球场可以达到理想的情况。据统计在温度相对较低的前提下，硅PU材料上的微小分子结构会随着随时变化，即使是施工，后面必须等候成形的时间能更久。假如温度太高得话，原材料同时也会更难凝结，即使是施工了，像材料上带有的一些残渣后面难以排

出去，危害应用是迟早的事，尤其是像硅PU原材料施工温度一定要掌握得很**。

硅PU球场施工条件：1、硅pu材料务必铺装牢靠，整齐，无下移且缝隙不得超过10mm宽，及激光切割好科学合理的温度变形缝的基础上（沥清无需要变形缝）。与此同时，新基础必须要在舒爽气温中保养20天左右，极端天气延期，确保基本水蒸气蒸透，以保证中后期无遗留安全隐患。2、施工温度必须要在5~40度中间施工，过超低温也会导致硅pu材料没法干固成型，或干固十分迟缓危害施工期提升施工成本费，温度太高很容易出现工件表面成型太快而鼓包的产品质量问题。3、晴朗天气下施工。每一道加工工艺粉刷时长间隔以干固为标准，不能急于求成，一般干固为10钟头，详细视当场气温情况判断。而且时刻关心天气预报情况，搞好施工分配，防止突发状况的产生。

硅PU这种原材料因成本费用低好而获得许多场所的热捧，而且这个温度便是施工质量的重要确保，假如温度条件非常低的话会让硅PU材料上的有效成分反映速度下降，然后逐步形成粒度较大的细颗粒物，到了后期就极有可能会刮伤原材料表面。反过来假如施工硅PU原材料的过程当中若气候温度条件太高就会使材料证明分子的反映速度更快，进而导致得到的结果便会和温度条件相对较低的情况下刚反过来，所以可以说温度高低转变决定了硅PU球场质量的好与坏。