

大中院校塑胶跑道施工 衡阳 硅pu篮球场施工 3-8mm厚 二年免费质保 终身维护

产品名称	大中院校塑胶跑道施工 衡阳 硅pu篮球场施工 3-8mm厚 二年免费质保 终身维护
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

大中院校塑胶跑道施工 衡阳 硅pu篮球场施工 3-8mm厚 二年免费质保 终身维护

塑胶跑道施工是将甲组分、乙组分混合搅拌—加入催化剂—搅拌成粘稠胶料——加入圆桶搅拌机与黑胶粒搅拌均匀—用运料车运送到现场—摊铺机铺设底胶—喷涂表面防滑颗粒—常温固化—测量、画线。泰鑫体育承接羽毛球馆,塑胶跑道,足球场,网球场,硅pu/丙烯酸篮球场施工。

塑胶跑道是一种具有橡塑性质的合成材料弹性体铺设的用于田径比赛的场地铺面面层，标准厚度13mm，也可根据客户要求制作，颜色为桔红色，其主要材质系聚氨酯塑胶弹性体。经试用证明，塑胶跑道在 - 30 至50 、阴雨气候条件下，仍具有优质的"弹性稳定性、防滑性"，可供比赛使用，能更好地发挥运动员的水平。

一、塑胶跑道特点

- 1、弹性适中：良好的弹性对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用，有效地避免了运动伤害。
- 2、耐磨性强：铺面有卓越的耐磨性能，能保证铺面结构长期稳定不变，穿装备7mm以下的钉鞋奔跑，表面不会受损。
- 3、抗老化性：不受紫外线、臭氧、风雨、硫酸的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩。
- 4、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击。
- 5、面层平坦：施工时使用流动材质，表面平坦，防水、防晒、防滑，适用于选手比赛、训练用。
- 6、全天使用：任何季节及气温均可使用

7、环保无害：材质稳定不在现场产生化学变化，不对人员环境构成任何危害。

1、复合型塑胶跑道产品概述：

复合型塑胶跑道是由多层铺设组成的高性能面层结构，具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由施工机械控制厚度铺设。并在其表面铺撒特殊胶粒而成。其施工结合了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，兼具两者的优点。抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，有一定的使用局限性，性能介于混合型、透气型之间。在钢筋混凝土基础上铺装佳。

2、复合型塑胶跑道产品特点：

1、全天候性:任何季节，皆保持高的品质，雨后即可使用，提高利用率。2、平整度佳：施工机械施工，确保跑道厚度、平整度双达标。3、弹力适当：多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。4、耐冲击性：具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。5、抗钉力强：即使在受力较大，使用频繁的百米起跑点，表面亦不会受钉鞋和起跑架损坏。6、耐候性强：胶粒表面，抵抗紫外线、臭氧、风雨，延长使用寿命。

硅PU篮球场做好之后一般需要个三五天的时间才能使用，球场塑胶跑道铺设完工后应该有少三天的养护期。橡胶跑道就做训练和争夺用，不适合做别的用途。想做一个硅PU塑胶篮球场原材料毫无疑问是不可缺少的，因此很多人都在购买好啦原材料以后会很快把它拖到施工现场，其实就是一点不用那么急的，由于硅PU塑胶篮球场工程施工早期还有一些前期准备工作需做，将原材料拖到施工现场极有可能会影响到了早期调度工作的进程。

我们看硅PU篮球场能否使用，可以参考一下以下几个方面：1、看开罐好一点的建筑涂料应当无分水镇、无木薯淀粉、无生锈、无发霉。2、看溶液水性漆在存储一段时间后，会出现分层现象，顶层四分之一是水体水溶液，下一层为建筑涂料颗粒物。观测水体水溶液是不是没有颜色或淡黄色，清楚整洁、偏少悬浮物。劣质建筑涂料溶液比较浑浊，且较多悬浮物。3、看建筑涂料颗粒物可用少许建筑涂料放进冷水，轻轻地搅拌，观查冷水是不是仍然清亮，建筑涂料颗粒物是不是尺寸匀称，在水里面是不是相对独立性、并没有粘合状况。劣质建筑涂料在搅拌后会立刻浑浊，颗粒物尺寸分裂。4、看涂层涂膜应不掉粉，并具有一定的耐洗刷性，有脏污可用水清洗擦。名优产品经湿抹布擦洗后，涂层色调光洁如新，而假冒伪劣产品刷洗几次之后，镀层既有退色乃至损坏状况。

通常情况下硅PU塑胶篮球场原材料的入场时间应该根据施工人员前期解决开展来决定，千万不能一味的将原材料拖到场所内沉积着，由于这样的操作对原材料的品质会有点危害。也有如果全部将要工程施工硅PU塑胶篮球场的基准面标准十分的差，为了保证硅PU篮球场施工及使用品质一般首先会再做一次路面保养一段时间之后再行工程施工，若这时心急将原材料运输到场所内容易受一些等方面的危害。

衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道，衡阳硅pu篮球场施工，衡阳硅pu篮球场，衡阳篮球场施工