

龙之翔网架煤棚 露天煤场全封闭改造项目 吕梁煤场全封闭改造

产品名称	龙之翔网架煤棚 露天煤场全封闭改造项目 吕梁煤场全封闭改造
公司名称	临汾市龙之翔建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临汾市河汾路坂下路口国贸大厦A座602
联系电话	17635269955 17635269955

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临汾市龙之翔建筑工程有限公司

煤场全封闭改造的相关知识

山西临汾市龙之翔煤棚网架公司主营：煤棚网架，干煤棚网架，储煤棚网架，封闭式煤场网架，煤场全封闭改造制作安装，热电厂煤棚网架等产品，欢迎新老客户莅临。

山西龙之翔煤棚网架公司跟您一起分享以下内容：

区域施工完毕后，接着按马道布置图在网架上放样，并在网架钢管上焊上槽钢。待槽钢焊完后装直爬梯，爬梯与网架钢管焊上的槽钢进行焊接，爬梯装好后开始装水平检修马道。6.5、焊接的角焊缝，图纸未注明的焊缝其焊脚尺寸 hf 等于与其相应的母材小板厚，露天煤场全封闭改造项目，焊缝长度等于构件搭接长度且一律满焊。一个区域的网架、屋面系统及检修马道安装完毕经检验符合有关标准和设计要求，然后用手拉葫芦把脚手架滑移到下一个区域网架要装的位置，将架子稳定，接着安装。

煤场全封闭改造的相关知识

山西临汾市龙之翔煤棚网架公司主营：煤棚网架，干煤棚网架，储煤棚网架，封闭式煤场网架，热电厂煤棚网架等产品，欢迎新老客户莅临。

山西龙之翔煤棚网架公司跟您一起分享以下内容：

钢结构制作与安装需用的钢材，必须由供应部门提供合格证明及有关技术文件。钢结构所用钢材的质量必须严格遵守国家有关的技术标准、规范和设计要求的规定。并按照有关的实验操作规程进行试验，提出准确可靠的数据，确保工程质量。配件、连接材料（焊条、焊丝和焊剂，高强度螺栓、普通螺栓及铆钉等）和涂料均应具有质量合格证，并应符合设计要求现行国家技术标准的规定。

山西临汾市龙之翔煤棚网架公司主营：煤棚网架，干煤棚网架煤场全封闭改造，吕梁煤场全封闭改造，储煤棚网架，封闭式煤场网架，热电厂煤棚网架等产品，欢迎新老客户莅临。

山西龙之翔煤棚网架公司跟您一起分享以下内容：

焊接中注意事项：

a 严格在坡口之外的母材表面引弧和试验电流，并应防止电弧擦伤母材。

b 施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑填满。角焊缝转角处宜连

续绕角施焊，起落弧点距焊缝端部宜大于 10.0mm。c 多层焊的层间接头应错开，层间要严格清渣。

d 每根焊条引弧应一次焊完，每层焊道应连续焊完中间不能中断，露天煤场全封闭改造工程，要保证层间温度，每道焊口应连续焊完。

e 焊接对接焊缝和角焊缝时一定要保证焊脚尺寸和焊缝高度。

焊接质量检查

（1）所有焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查。

（2）外观检查一般用目测，裂纹的检查应辅以 5 倍放大镜并在合适的光照条件下进行，必要时可采用磁粉或渗透检测。

龙之翔网架煤棚-露天煤场全封闭改造项目-吕梁煤场全封闭改造由临汾市龙之翔建筑工程有限公司提供。“集设计,制造,安装,施工为一体的建筑承包商”选择临汾市龙之翔建筑工程有限公司，公司位于：临汾市河汾路坂下路口国贸大厦A座602，多年来，龙之翔网架工程坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙之翔网架工程期待成为您的长期合作伙伴！