

# 塑胶篮球场建设 长沙 硅PU篮球场 塑胶跑道施工队伍 操场地坪维修 视频

产品名称	塑胶篮球场建设 长沙 硅PU篮球场 塑胶跑道施工队伍 操场地坪维修 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

塑胶篮球场建设 长沙 硅PU篮球场 塑胶跑道施工队伍 操场地坪维修 视频

长沙塑胶篮球场建设，长沙塑胶篮球场施工，长沙塑胶篮球场，长沙硅PU篮球场施工，长沙硅PU篮球场，长沙塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道

承接范围：长沙、芙蓉区，天心区，岳麓区，开福区，雨花区，望城区，长沙县，浏阳市，宁乡市塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

透气型跑道产品特性：1、达到国家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度、无脱粒现象。2、有孔隙，可透水、透气，弹性极好、无起泡现象。3、可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。4、价格经济。施工步骤：1、场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮 2、机械铺设底层11mm厚，单组份胶粘剂+橡胶颗粒 3、机械喷涂面层1.5mm厚，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。4、跑道测量、放样及划标志线。5、场地清洁及退场。

### 复合型跑道

以混合型底层透气型面层结合生产的方式，既可以缩短工期，又可以不脱颗粒，降低费用。主要材料双组份聚氨酯浆料--主要用于全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道 单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道 PU颗粒、EPDM颗粒、黑色废轮胎颗粒等 注意问题（1）聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在

初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避免早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般好在上午九点以后正式铺设塑胶跑道铺设。（2）胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。（3）塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，好采用“龟背式”施工法，以利于排水。（4）防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。（5）为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。（6）被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。

面层的维护与保养(1)塑胶跑道，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。

(2)塑胶跑道上禁止一切车辆行驶，塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。

(3)塑胶跑道边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。

(4)塑胶跑道避免接触有机溶剂、化学物品。

(5)保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。

(6)禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。

做硅pu篮球场天气晴朗得话，大约必须30天上下，场所铺装后需维持五天之上才可以交付使用。总体来说便是分块整顿，依次完工，相继交付使用。即然有十片场所应当能够分批进行整顿，不必一下子全部都改了，那样十分不科学。提议能够取出4片或是是五片场所常常整顿，空出其他能够给学员再次上体育课，那样既不耽误工程施工都不耽误授课，关键是院校要调节好课程内容另外施工单位要确保工程施工不容易危害到学生学习要对工程施工的场所开展护栏，确保工程施工及其学员的安全性。待先整顿的进行交付使用后再开展剩下场所的整顿。

做篮球场塑料，那应当便是硅Pu足球场，做一个硅pu足球场的时间一般在七天上下（大晴天日）在基本整平的前提下，硅pu足球场工程施工有六道工艺流程，每一道工艺流程必须的时间。由于一道工艺流程做完必须做了才可以做下一道工艺流程。

硅pu篮球场工程施工要多长时间存有很大差别，塑料篮球场更新改造从丙烯酸酯整体面层换为硅pu，10片的工程施工时间是45天；在建硅pu整体面层7264平方米，施工期是六十天。塑料篮球场工程施工必须多长时间时间在具体日常生活，不一样的自然环境有总数的差别，像住宅小区，税企企业大部分为1-两个；而院校、体育馆、生态公园场所会比较多，工程施工时间上差别也会很大。

迅速的硅pu篮球场三天进行，那麽如果是做足球场又做围栏网，能够交叉式工程施工，便是做了一道工艺流程，使他干着，随后挂边网。那麽也就是必须七天上下一个带围栏网的足球场就拿下了。

长沙塑胶篮球场建设，长沙塑胶篮球场施工，长沙塑胶篮球场，长沙硅PU篮球场施工，长沙硅PU篮球场，长沙塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道