

桥梁气囊充气压力控制好

产品名称	桥梁气囊充气压力控制好
公司名称	衡水中大工程橡胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南王庄（注册地址）
联系电话	13931826728

产品详情

使用前的准备工作做完之后待钢筋框安装好后，开始浇筑。施工时，先浇筑桥面板底部，使其振捣紧实，并在振捣完后人工将桥梁气囊内模与底部接触部位的尖锐块石及高出钢筋框的混凝土清除，以防止尖锐块石划破气囊及保证气囊及保证桥梁面板胶芯底部不到位。

桥梁气囊内模在安装前行充气，充气压力不易过大，应控制在橡胶提供的充气压力使用说明书中的充气压力。然后在橡胶气囊表面涂刷皂粉水或裹一层地膜，以利于脱模。桥梁气囊内模的这些准备工作应在底层混凝土浇筑之前或同时进行，在桥面板底部混凝土浇筑完后，桥梁气囊内模安放好后，再次用气泵进行充气，使桥梁气囊内模内气压达到充气压力时停止充气，然后可以继续浇筑至桥面板完成。