

秦皇岛丙烯酸球场材料，秦皇岛丙烯酸球场施工

产品名称	秦皇岛丙烯酸球场材料，秦皇岛丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

秦皇岛丙烯酸球场材料，秦皇岛丙烯酸球场施工

丙烯酸球场有两大类，分为：硬地丙烯酸球场和弹性丙烯酸球场。今天我们说说硬地丙烯酸球场怎样施工呢？

(1)、基面必须要用打磨或水洗的方法去尘、去污、去油；如果基础表面污垢严重时，可用5%稀盐酸进行酸洗，再用清水清洗干净。

(2)、底涂施工

基面在清洗干净并晒干后，用HX-001底漆(A、B料)搅拌均匀后，加3倍的水(25kg-30kg)搅拌均匀5分钟后用滚筒均匀滚涂于地面至发亮为准，局部松散的地方可以重复滚涂一到二遍。

(注：底漆一定要先把甲、乙组分搅拌均匀，再加水搅拌均匀后使用)

秦皇岛丙烯酸球场材料，秦皇岛丙烯酸球场施工

(3)、补积水 (**时间早晚补积水)

待底漆施工5-8小时固化后（一般以天气温度而定），用修补料HX-002：石英砂：水泥=(1：1.5：0.6)重量比搅拌均匀修补积水处（冬天YL-200可适当加点水泥加快固化速度，但常温25℃以上M-200绝不可加水泥）。

（4）、下中涂层施工

待底涂施工固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是5-8小时），用中涂HX-200兑专用砂（1：1）搅拌后直接刮涂，（每刮涂一次前必须清除上次留下的刮痕和粗糙、凸起的部分，直至刮到要求厚度）。（根据稠度一桶适当加3-5公斤的水）

秦皇岛丙烯酸球场材料，秦皇岛丙烯酸球场施工

（5）、上中涂层施工

待下中涂层施工固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是5-8小时），用中涂料HX-200兑专用砂（1：1）搅拌后直接刮涂，（每刮涂一次前必须清除上次留下的刮痕和粗糙、凸起的部分，直至刮到要求厚度）。（根据稠度一桶适当加3-5公斤的水）

（6）、纯面层施工（不加砂两遍）

分色层完全固化后进行（具体以天气情况和完全固化为准，一般是5-8小时），用直接用纯料搅拌后直接刮涂或滚涂施工，**是前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次，效果更理想。

（根据稠度一桶适当加1-2公斤的水，要加得一样，不然会出现色差）

秦皇岛丙烯酸球场材料，秦皇岛丙烯酸球场施工

（7）、划线

按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用毛刷将L-900专用划线漆均匀刷于两美纹纸之间，待涂料表干后把美纹纸撕掉即可。

2、施工流程

打磨或水洗地面-----上底漆-----补积水-----刮涂下中层-----刮涂上中层
-----滚涂面层（二道）-----划线

3、注意事项

(1)、中涂和面涂料在温度不同的情况下根据施工要求可以适当加水

(2)、夏天常温不能高于35℃，冬天常温低于10℃时不要施工；分色层/纯面层，施工时如有喷面设备，表面效果更佳。

丙烯酸球场开裂的原因？

一般是有基础开裂造成，丙烯酸因为其它本身材料不具有防开裂的性能，如果有开裂现象那是因为基础的开裂所导致的，不合格的水泥地基开裂就会导致丙烯酸球场开裂，沥青地基开裂的可能性比较小。施工丙烯酸球场地基的要求是比较高的，平整度、水泥沙浆的配比等都是要达到专业的标准，这样可以明显的减少开裂。