# 哈尔滨立柱|墙体|LED广告牌检测机构中心

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 哈尔滨立柱|墙体|LED广告牌检测机构中心 |
| 公司名称 | 深圳市中正建筑技术有限公司 |
| 价格 | 30.00/个 |
| 规格参数 | 广告牌检测:广告牌无损鉴定中心<br>广告牌质量检测:广告牌安全评估报告<br>全国广告牌安全检测:第三方广告牌检测公司 |
| 公司地址 | 深圳龙岗区宝雅路23号 |
| 联系电话 | 13760437126 |

# 产品详情

哈尔滨立柱|墙体|LED广告牌检测机构中心

一、哈尔滨立柱|墙体|LED广告牌检测内容如下：
1. 研究广告牌的结构特点、布局和结构。
2.全面进行检测一个广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析数据损坏问题原因。
3. 检查广告牌柱杆的变形情况。
4.根据企业委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸数据进行分析复核。
5. 广告牌杆、广告牌地脚螺栓焊缝的检测。
6.根据广告牌结构的材料工程力学性能，建立科学合理的计算数据模型，验算广告牌的承载力。按现有荷载通过使用这种情况及结构分析体系，建立科学合理根据相关规范和标准，对广告牌的安全性进行了评价，并根据试验结果提出了合理的建议。

二、哈尔滨立柱|墙体|LED广告牌检测，广告牌无损检测具体方法：
1、钢结构主体结构的整体垂直度：规范要求对每个检查的立面，除两列角柱外，上应选取一列中间柱；（1）根据检测的立面共测了5个柱，每个柱有两个方向的垂直偏差，那主体结构的整体垂直度如何定义？取5根柱垂直偏差的最大？
（2）5个柱子可能偏移的方向不一致，如何定义整体垂直度？2、钢结构主体结构的整体平面弯曲：
（1）钢结构主体结构的平面弯曲是否可以认为是检测立面梁的整体平面弯曲？按照规范所画示意图，需找到立面的中点，用全站仪测量标，中点的位置有疑问，误差较大；
（2）整体平面弯曲是否仅检测钢结构长边方向？

三、哈尔滨立柱|墙体|LED广告牌检测，户外广告牌检测内容及方法：
(1)材料强度检测 (2)连接、连接广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、铆钉（螺栓）外观质量检测；对焊缝的外观质量、焊缝尺寸、焊缝缺陷、焊缝强度等进行检测；对铆钉（螺栓）的外观质量、铆钉（螺栓）孔的质量、铆钉（螺栓）连接强度等进行检测；对螺栓连接的预紧力、螺栓连接的抗滑移系数、螺栓连接强度等进行检测；对焊接连接的焊缝尺寸、焊缝缺陷、焊缝强度等进行检测。(3)结构安全性检测：检测结果，根据《户外广告设施技术规程》JTJ/T CECS 421:2005进行安全性检测。

四、哈尔滨立柱|墙体|LED广告牌检测：

面墙立柱广告牌一般分为四面墙及四面墙四种主要的墙面形式，其中每面墙由2个墙体平行的墙[illegible]小幅面板拼成。其中，风荷载体型系数指风作用广告牌表面引起的实际压力或吸力与来流风压的比值。风投影