

乐山酒店防雷整改

产品名称	乐山酒店防雷整改
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

乐山酒店防雷整改 接闪器检测 接闪器的内部零件包括避雷针、网、带、线以及金属等，这些都是重要的避雷装置。因而在对房屋建筑做好避雷检测的时候一般都会检测接闪器，一般会采用滚球法来计算避雷线、避雷针的保护范围，用网格的方法来判定避雷带和网的保护范围，并且检测其网格的尺寸及敷设方式、避雷带与引下线的连接是否闭合通路等。雷电被列为自然灾害之一，虽然雷击是小概率事件，但是遭受雷击所造成的损害是巨大的，所以要本着预防为主，结合的理念，做好雷电的防护工作，不能存在侥幸心理。在光伏电站系统中，应考虑雷电会通过何种路径对哪些设施设备造成影响，才能采取有效的措施，保证其平安、健康的运行。根据多年在防雷行业工作中所积累的经验及知识，笔者以自己的理解并结合相关防雷及电气规范对光伏电站的防雷进行了一些探讨，希望能为相关从业人员提供参考。第1类防雷建筑物防闪电感应时，金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次，现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面，其钢筋应绑扎或焊接成闭合回路，并应每隔18-24米采用引下线接地一次。第二类防雷建筑物引下线的数量不应少于两根，间距不应大于18m，应沿建筑物四周和内庭院四周均匀分布。第三类防雷建筑物，为防雷装置专设引下线时，其引下线数量不宜少于两根，间距不应大于25m。特别是第二、第三类的引下线敷设，当建筑物的跨度较大、无法在跨距中间设引下线时，应当在跨距两端设引下线并减少其他引下线的间距；当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作为引下线时，可按跨度设引下线。乐山酒店防雷整改 成都市防雷验收标准，房地产项目防雷验收实施标准 根据中华人民共和国气象法第三十一条,结合成都市防雷中心建筑工程防雷验收办法，特制订本标准，方便我司各项目对照实施、完善防雷工程及办理防雷验收手续。中华人民共和国气象法第三十一条:各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。建筑物的避雷系统分为室外避雷和室内避雷。外防雷由接闪器、引下线和接地装置三部分组成，主要保护直击雷和侧击雷，以防止建筑物本身受到损害，减少雷流从建筑物上向地面排放时对建筑物的影响。室内防雷包括合理布线、屏蔽隔离、过压保护、等电连接等，主要用于防感应雷，此雷的电磁脉冲有限制作用，护体建筑内各种电器设备安全。采用混凝土地基类的地梁、承台、桩基等作为接地装置，建筑物混凝土柱内竖向主筋作为引下线与接闪器连接组成一个整体。接着用地圈梁引出地圈梁的总等电位，总等电位再分到各个局部等电位，将建筑物内的金属构件分别与等电位相连接，形成防雷系统。对防雷系统来说，即使其质量再好，也不能保证在没有有效监督和定期检测的情况下达到预期的防雷

效果。因此做好日常的防雷检测工作非常重要，

接地体：又称接地极，是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。

接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体，安全散流雷能量使其泄入大地。防雷器安装之后，应检查所有接线是否正确安装，然后运行测试，检测系统和设备是否正常工作，有无异常情况，如有，应及时排查，直至整个系统均正常运作。每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常，必要时应挖开地面抽查地下部分锈蚀情况，如果发现问题应及时处理。防雷产品接地网的接地电阻宜年年进行一次丈量。年年雷雨季节前应答运转中的避雷器进行一次检测，雷旱季节中要增强外观巡逻，如检测发觉异样应及时解决。机房电源系统雷电防护说明对于很多领域来说，机房相当重要，都会专门配置机房。机房也怕雷电天气，为了保护机房，就需要进行防雷工程。如果再不进行防雷工程的情况下，机房在雷电天气很容易受到影响。四川成都防雷公司——四川雷电防雷技术有限公司，今天来和大家分享机房电源系统雷电防护。掌握机房安装的防雷设备的机构：按照相关技术规范，机房内电气和电子设备的等电位连接的结构主要有S型、M型和组合型。在复杂的现场检测环境中，受到机房各种设备的摆放位置及静电地板龙骨等的影响，检测人员很难判断等电位连接的结构。因此需要跟委托方进行沟通，需要提供相关资料，准确掌握等电位连接的机构，进而才能做好等电位的防雷检测。