

# 湘潭雨湖区塑胶跑道施工价格 湘潭岳塘区塑胶球场地坪施工建设 篮球架 球场围网安装

产品名称	湘潭雨湖区塑胶跑道施工价格 湘潭岳塘区塑胶球场地坪施工建设 篮球架 球场围网安装
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

湘潭雨湖区塑胶跑道施工价格 湘潭岳塘区塑胶球场地坪施工建设 篮球架 球场围网安装

湘潭塑胶跑道施工, 湘潭塑胶跑道施工价格, 湘潭塑胶球场施工, 湘潭塑胶球场, 湘潭塑胶球场建设, 湘潭篮球架安装, 湘潭球场围网安装

塑胶跑道的平整度可以帮助运动员发挥出佳的状态。所以平时跑道在安装的过程中, 必须要满足到环境使用的需求, 而且对于可能会影响到跑道平整度的所有因素, 工作人员都必须要有个详细的计划, 并制定合适的方案解决问题。跑道的平整性是基础的要求, 如果跑道无法满足上述的要求, 那么这也不能算是合格的产品, 只能够算是劣质工程。所以, 相关的单位必须要留意, 如何去不断的维护并且提升跑道的平整性, 以此来维护单位口碑, 积累更多的老客户。

平时, 塑胶跑道的平整度应该怎么得到维护呢? 在施工的过程当中, 有一定的准则和技巧可以把握。比如说, 大多数的施工单位, 他们都会选择一定的工具, 来处理好跑道的平整度, 其中一种道具就是水平仪。水平仪在跑道施工范畴里面, 使用的频率比较高。一般在模条安装完毕以后, 就需要使用到水平仪进行适当的校正。对于一些高出来的地方, 必须要马上进行校正, 并且首先加以平整, 才能够保持跑道的平整度; 对一部分比较低洼的地方, 就需要使用到比较的胶料来填平。这个环节必须要进行, 否则将没有办法可以保证到跑道的平整度。

需要注意的是, 塑胶跑道在安装时候, 不能够出现坡道, 因为出于对比赛场合的特殊需求, 所以在跑道的表面不能够出现凹凸不平的情况。在一些比较大的比赛场合里面, 对于塑胶跑道的检测环节是非常严格的, 不能够出现丝毫的差错, 否则将会影响到整个比赛的效果。而相关的施工单位, 在安装的时候, 也必须要及时对所安装的跑道进行检测和考核, 确保跑道能够满足到运动使用的需求, 这样才可以促使用户感到满意。

对于塑胶跑道平整度的维护，还存在诸多方面的技巧，必须要工作人员能够在时间当中，通过不断的总结，发现新的解决方案。

大家可知道标准的塑胶运动场的布局安排需要注意什么吗？下面一起来了解下吧。

- 1、标准塑胶跑道运动场的综合布置应紧凑合理，在满足各项比赛要求和保证安全的前提下，应尽量缩小场地总面积。
- 2、铁饼、链球、标枪、铅球的落地区应设置在标准塑胶跑道运动场内，投掷圈和助跑道应设置在足球场端线以外。
- 3、跳远和三级跳远、撑杆跳高场地宜设置在跑道直道的外侧，也可设在半圆区内，当设在直道外侧时起跑点距看台宜大于5米。
- 4、标准塑胶跑道运动场应有良好的排水条件，沿跑道内侧和全场外侧分别设置一道环形排水沟，明沟应盖有孔盖板，在涉及到障碍跑跑道、标枪投掷助跑道的区域盖板应设置成无孔盖板。
- 5、标准塑胶跑道运动场内还应根据使用要求设置通讯、信号、供电、给排水管线和装置。
- 6、标准塑胶跑道运动场的弯道圆心，应设置埋于地下的性标志。

塑胶篮球场的特性如下：

- 1、塑胶篮球场耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 2、塑胶篮球场耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足长时间，高使用频率的需要。
- 3、塑胶篮球场耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 4、塑胶篮球场耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 5、塑胶篮球场平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

塑胶球场和丙烯酸球场、硅PU球场在体育运动场建设工作中都占有重要的地位，那么塑胶球场修建过程中应注意哪些问题呢？

湖南一线体育的施工人员给您介绍。

- 1、对基础的要求：塑胶球场的水泥基础要求养护28天以上，完成沥青基地后，塑胶球场表面需要进行压光拉毛，车辙、硬结、凹沉、龟裂或开口等现象不得出现在场地上。

2、清理现场，放水，积水部分画圈，把配料、搅拌场地清理干净，注意要保持配料场地及周围的平整干净。

3、各部分严格按工艺配比搅拌均匀。所需工具有：台称、配料桶、搅拌桶、搅拌机、开桶板子、钳子等。

4、封底找平：把积水部分用料找平，然后封底消泡，采用工具有：带栓子箠子、油灰、脚踏板、铝合金刮板。塑胶球场的工艺要求：13mm成品，底胶厚度： $10 \pm 1$ mm厚。

5、在底胶上放水，把积水处按以上的工艺处理找平，至底胶无积水。

6、按塑胶球场地工艺要求放施工线，要求工艺线盖上施工线及接缝，按面胶配比各组份，把料搅拌均匀，摊铺刮平，修边修平，消泡。所需工具带栓子、抹子油灰、脚踏板、消泡笞帚。

7、放工艺线，需要严格按照塑胶球场地尺寸线宽划出整个场地，用胶带粘好，刷油漆，然后揭下胶带。所需工具材料：钢尺、钢卷尺（30m以上）经纬仪、线盒子、聚氨酯漆。

8、接缝：场地要求接缝要平整美观，施工人员要随时检查塑胶球场地厚度、平整度等。