

硅PU篮球场基础处理方案

产品名称	硅PU篮球场基础处理方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU篮球场基础处理方案

硅PU篮球场基础不同伸缩缝如何处理？其实并不算难，今天湖北硅pu球场材料厂家盛立体育就带大家详细了解下

硅PU篮球场是一种新型的材料，具体的施工铺装需要遵循一定的规范和标准（工艺规范和国标）。在硅pu球场施工过程中，我们需要考虑伸缩缝的设置和处理问题。篮球场地面基础伸缩缝是为了预留地面因温度或湿度变化而引起的膨胀和收缩的空间，以防止地面出现裂痕或变形，地面基础问题会间接造成篮球场硅pu开裂、脱层、鼓包等等情况。

湖北硅pu球场材料厂家

硅PU篮球场基础不同伸缩缝的处理方法如下：

1. 处理水平伸缩缝

在硅PU篮球场的基础处理过程中，我们需要根据场地实际情况来设置伸缩缝。对于水平的伸缩缝，我们需要按照标准要求距离不超过20米的位置进行设置。伸缩缝的宽度一般为5mm至10mm之间，深度达到篮球场地基础的1/3至1/2。

在处理硅pu篮球场水平伸缩缝时，我们需要使用专门的填缝材料来填充缝隙，并注意控制填缝时的深度和宽度。填缝材料需要具有良好的弹性和耐水性能，以确保伸缩缝处于一个稳定的状态。

硅pu篮球场伸缩缝处理

2. 处理垂直伸缩缝

除了水平伸缩缝外，硅PU篮球场地基础还需要设置垂直伸缩缝。这种伸缩缝一般都是在场地边缘或场地中央的位置上设置。伸缩缝的宽度和深度要比水平伸缩缝要大一些，一般为10mm至20mm之间。

在处理硅pu篮球场垂直伸缩缝时，我们需要使用专门的扩缝带来固定。扩缝带需要与填缝材料相配合，以确保整个伸缩缝处于一个稳定的状态。在进行施工时，我们需要注意伸缩缝位置和尺寸的确定，并且按照标准要求进行处理。

湖北硅pu篮球场地面基础伸缩缝处理方法

总的来说，硅PU篮球场基础不同伸缩缝的处理方法是要根据实际情况进行选择 and 设置。在球场基础施工时，我们需要根据标准规范来进行操作，并注意填缝材料和扩缝带的选择，以确保伸缩缝处于一个稳定的状态。