

永州医院手术室PVC地板施工 永州幼儿园PVC地板胶安装 永州室内PVC羽毛球场施工 视频

产品名称	永州医院手术室PVC地板施工 永州幼儿园PVC地板胶安装 永州室内PVC羽毛球场施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:2mm-5mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

永州医院手术室PVC地板施工 永州幼儿园PVC地板胶安装 永州室内PVC羽毛球场施工 视频

永州PVC地板施工，永州PVC地板胶安装，永州PVC地胶安装，永州PVC地胶施工，永州PVC羽毛球场施工，永州PVC地板安装

pvc卷材塑胶地板铺装施工

基层要求：施工地面基层必须清洁，持久干净，平整度高，且没有裂缝。混凝土地面含水率不能超过2.5%。石膏地面含水率不得超过0.5%。地板铺设之前。地坪经除尘之后，即可铺设PVC塑胶运动地板。如原地面凹凸不平时也可施工2mm左右的自流平。如果是非吸收性地面如矿物基层、石材、瓷砖等，直接铺装即可。注意：如果是地下室等潮湿地面，地坪必须要做防水层以隔离水汽。

承接PVC运动卷材地板施工

室内PVC地板施工，PVC片材，PVC卷材。虹口区实木PVC运动地板工程施工

塑胶地板、PVC运动地板、PVC胶地板、PVC塑胶地板等其实都是不规范的名称，但我们可以将其理解为PVC地板。石塑地板是国内的一种叫法，所指的是PVC片材地板，因为PVC片材地板主要原料是天然石粉，耐磨层是PVC材质，因此起名叫“石塑地板”或“石塑地砖”

塑胶地板的优势特点

绿色环保 生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，它早已大

量的使用在人们的日常生活中，比如餐具、医用的输液管袋等，其环保性是无需担忧的。其中石塑地板（片材）主要成分是天然石粉，经国家部门检测不含任何放射性元素，更是绿色环保的新型地面装饰材料。任何合格的PVC地板都需要经过ISO9000国际质量体系认证以及ISO14001国际绿色环保认证。金山区舞台PVC运动地板安装洁福进口PVC地板，洁福卷材。

PVC塑胶运动地板

地板的铺装—预铺及裁割

- 1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。
- 2、使用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。
- 3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。
- 4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。

地板的铺装—粘贴

- 1、选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。
- 2、卷材铺贴时，将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背面，然后刮胶于地坪之上。
- 3、块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。
- 4、不同的贴合剂在施工中要求会有所不同，具体请参照相应产品说明书进行施工。

地板的铺装—排气、滚压

- 1、地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。
- 2、随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。

PVC运动地板施工方案

- 1、施工前，地面应严格按照PVC地板施工前对基础地坪检测标准对地坪进行检查。如发现问题，应及时整改。地板经合格后，需要对地面进行打磨处理后才能施工。
- 2、在洁净地面上进行定位弹线，根据合理的材料尺寸计划，准确计算出损失，并尽可能地减少损失。
- 3、根据墨线进行放料、裁边，注意地板的生产批号，由于不同批号可能有较小的色差，应根据实际情况合理安排。
- 4、从墨线的垂直部位开始，均匀地涂抹胶水，根据地坪的性质和温度掌握涂抹胶水的厚度和面积。
- 5、铺设的块应该使地板的直角与中心线的垂直位置对齐，并贴紧，然后延伸到两条中心线的方向。

三、保养

- 1、如果有灰尘，使用拖把，拖把不要滴水，只要弄湿就好。
- 2、不要用锋利的物体破坏地板。
- 3、如果有黑色脚印，及时去除。PVC卷材厂家，运动地胶，室内PVC地板。

移动式安装：地板与地板之间用厂家配套的连接带粘接成一体，地板与地板面不粘接，可以随意将PVC运动地板卷起或移开，方便移动。

固定式安装：1.半固定式：双面胶带，地板与地板之间用厂家配套的双面胶带带粘接成一体，同时地板与地面也连接在一起粘接，可以有效防止地板因剧烈运动而发生移动，开缝，也方便日后因有需要而做整个场地移动。2.局部粘接：在地面上以地板的边缘为基准向内刷20cm的胶粘接。3.满胶粘接：在即将铺设的地面上全部刷胶粘接。