dywj-004徐州不锈钢网架、焊接球网架

产品名称	dywj-004徐州不锈钢网架、焊接球网架
公司名称	徐州市德源网架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州市矿山西路延长段
联系电话	0516-85553211 13852105391

产品详情

徐州市德源网架工程有限公司位于江苏徐州市九里区，是专业网架加工以及网架安装的网架公司,以最低的价格吸引客户，以最好的质量服务于客户。 网架结构的施工小拼或单元拼装： 1.根据网架结构的施工原则，小拼及单元拼装均宜在工厂内制作。小拼或单元拼装单元划分的原则是：尽量增大工厂焊接工作量的比例；应将所有节点都焊在小拼单元上，网架总拼时仅连接杆件。 2.网架的小拼或单元体拼装应在专用拼装模架上进行，模架可用平台型或转动型，以保证结构形状、几何尺寸的准确和互换性。 3.单元体制作的顺为：先平面，后空间；从中间向两边，从下到上进行，尽量减小焊接应力和焊接变形。应严格控制分条或分块的网架单元的尺寸准确，以保证高空总拼时节点的吻合和减少误差积累。
4.单元体制作完成后，经测量报验，标上编号，划出安装定位线等，以备总拼。 5.小拼单元体的允许偏差：空心球节点与钢管中心允许偏移为2mm；分格或分块的网架单元，当长度小于或等于20m时，拼装边长度允许误差为±5mm;长度大于20m时，拼接边长度允许误差为±10mm。 作为从事于不锈钢网架、焊接球网架的专业生产厂家，我们始终坚持“ 质量为源、诚信为本 ”口号，坚持精心设计、
规范施工、优质服务的方针。 以质量第一、信誉至上为企业成功基石。
更多详情请访问：http://www.cnwjgc.com/