

APC&施耐德UPS电源SURT1000XLICH(1kVA , 0.7kW)株洲市产品总代理

产品名称	APC&施耐德UPS电源SURT1000XLICH(1kVA , 0.7kW)株洲市产品总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC 型号:SURT1000XLICH 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

SURT1000XLICH概要
交期 通常现货供应
主要信息
负载运行时间 700瓦小—大值 : 70-700瓦
7分钟 38秒
已使用容量 100 %
Main Input Voltage 230 V
Other Input Voltage 220 伏/240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V/240 V
额定功率 [W] 700 W
额定功率 [VA] 1000 VA
plug standard IEC 60320 C14
output connection type 6 IEC 60320 1 IEC Jumpers
机架单元数 2U
电缆数量 1
电池类型 铅酸电池
附带设备 光盘 Smart-UPS RS232 信号线
用户手册
物理参数
颜色 黑色
高度 43.2 cm
宽度 8.5 cm
深度 48.3 cm
产品净重 23 kg
安装位置 正面
mounting preference Lower
安装类型 Rack-mounted with kit
Two post mountable
0 USB compatible
No 输入网络频率 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
输入电压限制 160...280 V
输出可配置功率(瓦) 700 W
谐波失真** 3%
输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz
用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数 3 : 1
拓朴 双转换
联机波形类型 正弦波
bypass type 内置旁路
功率 88 % (全负荷)
Maximum configurable power in VA 1000 VA
相符性产品认证 C-Tick/CE/GOST/VDE
标准 EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
环境运行温度 0...40 ° C
相对湿度 0...95 %
非凝结
工作海拔 0...10000 ft
贮存环境温度 -20...50 ° C
存储相对湿度 0...95 %
非凝结
存储高度 0.00...15240.00 m
声响级别 50 dBA
热消散 324 Btu/hIP
保护等级 IP20
电池与运行时间
运行时间
预装电池 0
空电池槽 0
典型充电时间 2.5 小时
RBC™数量 1
其它参数
可设置为 220、230 或 240 输出电压
电池充电电压(瓦) 90 W
rated Battery power in VA 225 VA
runtime
电池使用寿命 3...5 年
Replacement battery RBC31
battery option SURT48XLBP 1 860 VAh
SURT48XLBP 2 1495 VAh
SURT48XLBP 3 2130 VAh
SURT48XLBP 4 2765 VAh
SURT48XLBP 5 3400 VAh
SURT48XLBP 8 5305 VAh
SURT48XLBP 10 6575 VAh
可自动检测、可扩展的延时时间 1
通讯与管理
空闲槽 1
警报功能 LED 状态显示
带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
警报功能
市电停电时报警：特别的低电池报警
overload continuous tone alarm
紧急关断
可选浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量 420 J
滤波器
多级噪声滤波器，符合 ul1449 标准
包装单位 Unit Type of Package 1PC
Number of Units in Package 11
Package 1 Height 28.6 cm
Package 1 Width 59.4 cm
Package 1 Length 63 cm
Package 1 Weight 27.8 kg
合同保修

保修单 2年内维修或换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用

小区中心机房：选择的情况和条件与前所述一四、进户与不进户的施工方式问题1、旧楼改造工程，无特殊情况均推荐不进户的施工方式，只安装用户转接盒。如果要求进户，放在开通时再做。2、还未建设，只处于规划设计中的小区，由于所有管道都在设计阶段，此时规划小区宽带网络布线时，应将宽带布线所有水平管道、立管、桥架、线槽等一次规划到位。所用到的术语FTTB: Fiber To Building (光纤到楼)LAN: Local Area Network (局域网) ADSL: Asymmetrical Digital Subscriber Loop (非对称数字用户环线)HFC: Hybrid Fiber-Coaxial (同轴电缆光纤混合网)TP: Transition Point (转接点)