

复合型塑胶跑道厂家设计施工

产品名称	复合型塑胶跑道厂家设计施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司，以塑胶跑道、研发、生产、销售、施工、维护一体，综合性体育场地建造品牌，主营生产塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，透气型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，预制型塑胶跑道，全塑型塑胶跑道，自结纹塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，运动场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，新国标塑胶跑道，标准塑胶跑道，田径场塑胶跑道等。国内数千家学校和企业长年合作伙伴，欢迎来电咨询。

我们在塑胶跑道厂家施工的过程中会遇到很多问题，比如塑胶跑道混凝土的裂缝，那么我们该如何预防复合型塑胶跑道常见的裂缝？河北昌冠体育设施有限公司为您讲述：

干缩裂缝及预防

干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩，且这种收缩是不可逆的。

干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性，引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性，在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等等。

混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。

主要预防措施

- 一、是选用收缩量较小的水泥，一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥，降低水泥的用量。
- 二、是混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，干缩越大，因此在混凝土配合比设计中应尽量

控制好水灰比的选择，同时掺加合适的减水剂。

三、是严格控制混凝土搅拌和施工中的配合比，混凝土的用水量**不能大于配合比设计所给定的用水量。

四、是加强混凝土的早期养护，并适当延长混凝土的养护时间。冬季施工时要适当延长混凝土保温覆盖时间，并涂刷养护剂养护。

五、是在混凝土结构中设置合适的收缩缝。