

# 郴州塑胶跑道施工 人造草足球场施工 郴州硅PU篮球场施工 校园塑胶球场面层翻新改造

产品名称	郴州塑胶跑道施工 人造草足球场施工 郴州硅PU篮球场施工 校园塑胶球场面层翻新改造
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

郴州塑胶跑道施工 人造草足球场施工 郴州硅PU篮球场施工 校园塑胶球场面层翻新改造

郴州塑胶跑道施工, 郴州塑胶跑道, 郴州人造草足球场施工, 郴州足球场施工, 郴州硅PU篮球场施工, 郴州硅PU篮球场, 郴州篮球场施工, 郴州硅PU篮球场翻新, 郴州硅PU篮球场改造

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

由于人们运动意识的加强和自我保护意识的提高，因此对于篮球场地面的要求也提高了。人们不再满足于水泥地面的场地，因为水泥地面虽然不用保养，但是运动性能没有硅PU场地那样好，不能很好地对运动员起到保护的作用。对高质量硅PU篮球场施工的要求也随之提高，是人们生活水平提高，追求更加舒适的运动体验体现。那么建设一个室内的硅PU篮球场需要经过哪些程序阶段，或者需要注意哪些施工注意事项？下面有赢牌体育来为你介绍PU篮球场施工。硅PU篮球场的施工需要经历有沥青地基——基础处理——弹性层施工——加强层施工——面层处理——划线六道工序，而且每一步都有具体的要求，整个过程都要严格执行相关标准才能保证建立是一个标准的硅PU篮球场。这样才能体现一个的运动场地施工队伍的追求。

硅PU篮球场的施工又有哪些注意事项：a.施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。  
b.调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。 c.场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。  
d.室内场地必须保证良好的通风效果。

- 1、塑胶跑道的耐久性：塑胶面层必须在相当一段时间内保持它们的特性，在需要大修前至少维持8~10年。
- 2、有效性：要使在该面层上运动时的运动员感到舒适与安全，基本的要求。
- 3、测试：田径场在正式运作前必须经过实验室的实验测试。
- 4、塑胶跑道的表面平坦：在任何位置和方向上，每4米丈量距离不能超过6毫米的起伏，每1米丈量距离不能超过3毫米的起伏，而在不规则的一步丈量距离内不能超过1毫米的起伏。
- 5、表面厚度
- 6、缓冲性能：面层表面的缓冲性能与坚硬的基础材料（混凝土）相比，温度在10~40℃时，面层表面应在基础材料的35%~50%之间。
- 7、垂直变形
- 8、摩擦力：面层表面在潮湿无气孔时，任何地方的摩擦系数不得低于0.5。
- 9、拉伸性能；无孔的面层表面低的拉伸力是0.5MPa，有孔的面层表面是0.4MPa，所有的塑胶表面在断裂处，少拉伸性是40%。
- 10、颜色：当使用Merhuen颜色手册进行评估时，面层表面的颜色必须统一。
- 11、排水：当水完全淹没场地后，允许经过20分钟的排水要求没有一处面层表面残留水的深度超过面层的表面厚度。
- 12、塑胶跑道验收：场地没有气泡，裂缝，分层等现象。