

娄底EPDM塑胶篮球场铺设厂家 硅pu塑胶篮球场 篮球施工篮球场场地建设施工 视频

产品名称	娄底EPDM塑胶篮球场铺设厂家 硅pu塑胶篮球场 篮球施工篮球场场地建设施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

娄底EPDM塑胶篮球场铺设厂家 硅pu塑胶篮球场 篮球施工篮球场场地建设施工 视频

娄底EPDM塑胶篮球场铺设，娄底EPDM塑胶篮球场厂家，娄底塑胶篮球场施工，娄底塑胶篮球场，娄底硅pu篮球场施工，娄底硅pu篮球场，娄底篮球场施工

1、稳定耐用

塑胶跑道具有优良的抗老化、耐臭氧、抗紫外线性能。表面喷涂的胶层更能起保护作用，保证其物理性能和结构特征长期不变，延长使用寿命。

由于其性能稳定、技术成熟，塑胶跑道是目前使用广、客户选择较多的一款跑道产品。

2、保持性能优势

塑胶跑道在防止脱粒的同时，仍保留了其原有的优良的弹性和较高的磨擦系数。即使在潮湿条件下和恶劣天气中，也能保证运动员脚下踏实，起步、跑动、加速，快捷安全。

3、塑胶跑道面层结构更合理

新的施工工艺是在防滑颗粒粘合牢固后，表面再均匀地喷涂一层聚氨酯胶液，使之覆盖住防滑颗粒，有效地防止脱粒。

4、日常维护简便

塑胶跑道实用性强，日常使用无需特殊维护，清洁简便，节约管理费用。

1、起壳地基的处理

- a、如果整个找平层都要剥离，则需全部清除后，重新抹平。
- b、如果只是部分剥离，只须灌注专用灌注材料即可。

2、起砂地基的处理

全部清除面层重新浇筑混凝土或者用塑胶跑道修建防水底漆滚涂处理。

3、局部节点的处理和施工

a、沟槽、根、拐角处理和施工：

沟槽是应力比较集中的地方，如果处理不好容易使涂层与底材脱离。因此，要现在拐角处涂上塑胶跑道防水底漆，然后做好增强层，施工时注意厚度要均匀，以免造成坡度过小时液体流动不畅。

b、孔的处理和施工：

孔径大于20厘米的孔应先在孔内刷涂底漆后，再涂上面胶；小于20厘米的孔用泡沫塑料遮盖后再进行施工。

c、边和收头的处理和施工：

对于开放性边和收头，应在收头处的地基上切割开1厘米宽的1-2厘米深的沟槽，并按着伸缩缝的施工方式施工。塑胶施工时，尽量把塑胶层做成斜坡状。如果设计要求用金属压边条可以不用切割沟槽。

一、基础底面的要求

1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层）。

2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。

3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。

4、表面必须平坦、保证排水。

5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

二、施工工艺要求

1、施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。

2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

3、施工前必须做小样试验注意以下问题

a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

4、工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。

5、施工人员要求（手工）标场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。

6、施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

7、场地厚度要求一般为6mm纯EPDM颗粒。

8、施工注意事项（手工）

1) 佳施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

3) 混料搅拌一定要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 6-8 : 1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5-6 : 1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10%。

7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。