

衡阳5mm硅PU球场施工 环保耐磨减震 GB36246-2018新国标包设计施工

产品名称	衡阳5mm硅PU球场施工 环保耐磨减震 GB36246-2018新国标 包设计施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳5mm硅PU球场施工 环保耐磨减震 GB36246-2018新国标 包设计施工

衡阳5mm硅PU球场施工 , 衡阳硅PU球场施工 , 衡阳硅PU球场

塑胶球场施工方法

1.搭好材料配料台。2.基础高程、平整度测量、施工范围定位、画放底线。3.施工面基础处理：去除沥青油斑、粉尘、局部、凸凹、对大面积低洼进行铺胶找平；检查基础水分，确保施工面干燥。4.复验原料数量及成胶状况。5.根据气候条件对原料进行配比搅拌，并根据情况随时调整原料配比，以满足施工进度要求。6.塑胶摊铺：分两次摊铺，底层铺好完全固化后铺面层。7.将搅拌好的原料送至预定施工面，用铝合金大尺及大耙子刮平摊铺，并进行消泡处理。8.喷划线:采用木制喷线箱，依据底线位置及有关要求进行喷划标志线。

一、基面处理

硅PU球场施工前将场地清洗干净，进入固化养护期。

二、弹性层铺设

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，以平刮板或齿刮板铺设于基面，直至铺设到所需厚度。

三、铺设加强层

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，以胶刮板分几道铺设弹性面，铺设后表面要求平整光滑。

四、铺设耐磨面层

按专用砂比例充分混合搅拌均匀硅PU球场材料，铺设于加强面上，一般铺设两道或三道;也可做成光滑面。

五、划线

按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后再用美纹纸沿帆布线贴在硅PU球场上，用专用划线漆充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待材料表干后把美纹纸撕掉即可。

六、清场完工。

硅PU篮球场做好之后一般需要个三五天的时间才能使用，球场塑胶跑道铺设完工后应该有少三天的养护期。橡胶跑道就做训练和争夺用，不适合做别的用途。想做一个硅PU塑胶篮球场原材料毫无疑问是不可缺少的，因此很多人都在购买好啦原材料以后会很快把它拖到施工现场，其实就是一点不用那么急的，由于硅PU塑胶篮球场工程施工早期还有一些前期准备工作需做，将原材料拖到施工现场极有可能会影响到了早期调度工作的进程。

我们看硅PU篮球场能否使用，可以参考一下以下几个方面：1、看开罐好一点的建筑涂料应当无分水镇、无木薯淀粉、无生锈、无发霉。2、看溶液水性漆在存储一段时间后，会出现分层现象，顶层四分之一是水体水溶液，下一层为建筑涂料颗粒物。观测水体水溶液是不是没有颜色或淡黄色，清楚整洁、偏少悬浮物。劣质建筑涂料溶液比较浑浊，且较多悬浮物。3、看建筑涂料颗粒物可用少许建筑涂料放进冷水，轻轻地搅拌，观查冷水是不是仍然清亮，建筑涂料颗粒物是不是尺寸匀称，在水里面是不是相对独立性、并没有粘合状况。劣质建筑涂料在搅拌后会立刻浑浊，颗粒物尺寸分裂。4、看涂层涂膜应不掉粉，并具有一定的耐洗刷性，有脏污可用水清洗擦。名优产品经湿抹布擦洗后，涂层色调光洁如新，而假冒伪劣产品刷洗几次之后，镀层既有退色乃至损坏状况。

通常情况下硅PU塑胶篮球场原材料的入场时间应该根据施工人员前期解决开展来决定，千万不能一味的将原材料拖到场所内沉积着，由于这样的操作对原材料的品质会有点危害。也有如果全部将要工程施工硅PU塑胶篮球场的基准面标准十分的差，为了保证硅PU篮球场施工及使用品质一般首先会再做一次路面保养一段时间之后再继续进行工程施工，若这时心急将原材料运输到场所内容易受一些等方面的危害。

硅pu沥青基础做好后施工时间要看它有没有完全干固，只有符合后续施工条件了才能继续施工，并没有详细的要求标准。沥青基础规定：表层匀称牢靠、无油渍、无未拌和开的沥青块，整平无裂纹，无烂边堆挤，无表面，接缝处平稳光洁，畅通无阻水现像，夯实压实度不少于95%，在大中型碾压机压之后，无明显轮迹，无酸软脱皮，无疏松浮灰、波浪纹等状况，平面度为3mm刻度尺偏差低于3mm，平面度达标率超过90%，有一定排水管坡度，确保排水。新沥青基础当然保养不少于28天，使沥青中高熔点挥发性有机物蒸发彻底，确保硅PU原材料与基础有优良的粘接。

在硅pu沥青基础前先查看天气预报，如气象预报当天下雨不可以施工；下完雨后务必晾干晾干后才可施工。用T210加20-40目石英沙，加上量不能超出30%，用胶刮刀分两条之上刮擦抹基准面。务必把地面的缝隙补平，密封性，确保凝固后没有针眼，表层整平，若基准面间隙很大，则需多道。不论是做哪些，基础都很重要，打好啦基础，做别的才会使全部全过程及其以后的应用会愈发的好的。

沥青基础要地面找平：用底层：32.5R混凝土：50~100目沙=1：1.25：1.25（净重比）占比搅拌均匀（可放水调整施工砂浆稠度），用胶刮刀分两条之上刮擦抹基准面，规定需要把地面的缝隙补平，密封性，确保凝固后没有针眼，表层整平，不危害后边施工。若基准面间隙很大，道刮涂时可按：32.5R混凝土：50~100目沙=1：2：2（净重比），搅拌均匀后刮涂；第二道按：32.5R混凝土：50~100目沙=1：1.25：1.25（净重比）涂刮。

衡阳5mm硅PU球场施工 , 衡阳硅PU球场施工 , 衡阳硅PU球场