

# 混合型塑胶跑道生产厂家品质放心

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 混合型塑胶跑道生产厂家品质放心           |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道         |
| 价格   | 45.00/平方米                 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>规格:13mm<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区               |
| 联系电话 | 15733739168 15733739168   |

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司作为epdm颗粒厂家和塑胶跑道生产厂家,主要产品有:EPDM橡胶颗粒、户外塑胶跑道、学校塑胶跑道、塑胶跑道、混合型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、塑胶篮球场、硅PU球场、人造草坪等...

如果你在铺设混合型塑胶跑道如何设计?的时候正好赶上雨季,为了保证工程质量和施工进度,需要采取以下施工注意事项?

- 1.在混合型塑胶跑道施工现场建立雨季施工队伍。项目经理对主控部门及相关部门负责,作为计划、措施、人员教育、物资供应、应急救援等实施的责任人,确定责任人。
- 2.为保证雨季施工的顺利进行,提供了充足的材料和设备,现场设置了雨季施工专用的电力线路和锁箱,并要求有专人维护雨季的正常运行。总有一个专用的动力系统。
- 3.提前编制有针对性、可行性的雨季施工方案,并报业主和监理单位审批。批准后,计划内容应及时实施。
- 4.除地面自然高度的地表水平面图外,还建立完整的排水系统。排水沟应保持畅通,每隔20米设置集水井。集水井应有挡土设施,并定期清洗。场地排水前应进行沉淀,避免堵塞市政排水系统。
- 5.场地排水系统要完好,保证排水畅通,使场地道路雨后不凹陷、不滑落、不积水、不积土。
- 6.随时接收和收集天气预报和相关信息,尽量避免在雨天浇筑混凝土。混凝土浇筑过程中如遇大雨,应立即停止浇筑,及时处理废弃物,并立即覆盖已浇筑的混凝土。
- 7.室外中小型机械应按要求设置雨棚或雨棚;配电箱应灵敏有效,能防雨、防漏电,并定期检查线路绝缘。

8.重要结构部位应覆盖塑料薄膜，防止暴雨侵蚀和混凝土浇筑。

9.混合型塑胶跑道施工现场设置的材料或仓库也应执行上述雨季施工措施。屋顶应防雨，有防潮要求的仓库应防雨。

10.下雨前，检查各混凝土仓库、材料仓库的防排水情况，出现问题及时处理。

11.雨季随时测量砂石含水率，掌握变化范围，及时调整用水量。

12.以项目经理为主，成立雨季施工队和防汛抢险队，并采取各种问责措施。根据气候变化及时调整施工安排，确保施工质量和安全。

混合型塑胶跑道是一种预制的、弹性的、可回收的橡胶垫，旨在为跑道表面提供临时保护。将其铺在现有跑道或跑道表面，以保护表面免受防滑钉、道钉、机动车和人员的影响。