长期供应—别墅洋房装饰铝金属楼梯护栏豪华家居

产品名称	长期供应—别墅洋房装饰铝金属楼梯护栏豪华家居
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1660.00/米
规格参数	品牌:新曼 楼梯风格:中式，欧式 新曼楼梯造型:直梯、弧梯
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

长期性供货—别墅公寓装饰设计铝金属楼梯栏杆奢华家居家具

如今许多家庭都装上护栏或者防护栏，可是怎么才能迅速简单的进行施工呢？实际上组装护栏，6个步骤就能快速进行护栏安装。

1、工程流程：

组装埋件→ 施工放线→组装立杆→护栏与立杆联接→抛光处理

2、组装埋件（后接预埋件）

护栏埋件安装只有选用后接预埋件作法，其做法就是选用膨胀螺钉与厚钢板制作内置联接件，先往土建工程底层上施工放线，明确立杆固定不动点位置，随后在地面用冲击电钻打孔，再组装膨胀螺丝，地脚螺栓保持良好长度，在螺母定位之后，将螺母扭紧同时把螺帽与螺栓间焊住，避免螺帽与厚钢板松脱。护栏与墙面面联接也是一样采用以上方法。

3、施工放线

因为以上后接预埋件工程施工，有可能会产生偏差，因而，在立杆组装以前，应从新施工放线，来确认埋板部位与电焊焊接立柱准确性，若有误差，立即调整。必须保证立杆所有坐落于厚钢板上，而且四邹可以电焊焊接。

4、组装立杆

电焊立杆时，需两人相互配合，一个扶着无缝钢管使之维持竖直，在焊接过程不可以摇晃

，另一人焊接，要四邹焊接，并必须符合焊接规范。

5、护栏与立杆接入

立杆在施工前，利用拉中长线施工放线，依据场地倾斜度及常用护栏的同心度，在其上方生产加工出凹形槽。然后把护栏立即放进立杆凹形槽中，从一端向另一端依次焊接组装，邻近扶手安装连接，接缝处严实。邻近无缝钢管连接之后，将拼缝用不锈钢焊丝施焊。电焊焊接前，将沿焊接每侧30～50mm范围之内油渍、毛边、锈迹等清整洁。

6、抛光处理

所有电焊焊接之后，用手提砂轮机将焊接平局铣边，直至看不出焊接。打磨抛光时使用丝绒布沙轮片或毡子开展打磨抛光，并采用对应的抛光蜡，直至与邻近的原材质基本一致，看不出焊接才行。