

重庆黔江移动模拟负载租赁-负载出租运行稳定电力稳定

产品名称	重庆黔江移动模拟负载租赁-负载出租运行稳定电力稳定
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

重庆黔江移动模拟负载租赁-负载出租运行稳定电力稳定 发电机出租公司功率,省油,进口设备,普通型,静音型,移动型,车载型均有,发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业,从事美国原装进口康明斯发电机出租服务,

主要优点在:性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练,拥有一支技术、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检查制度。中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程

- 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;
- 2、测试前高压负载检查,(检查设备各项功能,设备绝缘检查)
- 3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固;
- 4、测试设备试机;
- 5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固;
- 6、线缆绝缘测试;
- 7、开始测试;
- 8、合上高压负载箱设备断路器;
- 9、合上被测机组侧高压断路器;
- 10、按操作流程进行测试;
- 11、测试过程信息、等收集;
- 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;
- 13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)
- 14、按规范依次按组断开临时电缆连接;
- 15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;
- 16、设备放置在位置;
- 17、现场清理。

重庆黔江移动模拟负载租赁-负载出租运行稳定电力稳定

直流负载柜: . 1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。

2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防撞能力。

3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。 4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。 5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下才能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部的设备能得到不间断的电

源供电，这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障，备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁，因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要，是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测，可以测里各类发电机组的输出功率、带载能力，各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。

我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。