

# 萧山消防施工 选择国能消防 消防施工找哪家

产品名称	萧山消防施工 选择国能消防 消防施工找哪家
公司名称	浙江国能消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州转塘科技园云计算产业园三号楼二区四楼
联系电话	15397136358 15397136358

## 产品详情

消防验收是法律赋予消防部门的职责，并且国家规范和标准对验收有着严格的标准，要想高层病房楼顺利通过消防部门的验收，建设单位应会同设计单位、施工单位、监理单位应做好以下的工作：一、高层病房楼在设计时应严格遵守现行的规范，并及时报送消防设计文件给消防部门进行审核，经审核并拿到合格的《建设工程消防设计审核意见书》才能开始施工，在施工前建设单位应会同设计单位、施工单位、监理单位进行图纸交底，对不太清楚的地方进行说明，以确保施工的顺利进行；二、高层病房楼在施工时要严格按照批准的设计文件进行施工，监理单位应监督施工单位的执行情况，对不符合设计文件的立即提出来，并责令施工单位整改。对在施工过程中发现需要变更消防设计的或违反现行消防规范的，要及时与监理、设计单位和建设单位沟通、修改，修改后的消防设计文件要报消防部门审批后方可实施，在对隐蔽工程施工时要做好隐蔽工程记录，以备消防部门检查；

### 阀门安装管理

在水平的管道上进行安装的过程中，阀杆的方向一定要呈竖直向上的状态，消防施工找哪家，或向某一角度进行倾斜，消防施工公司，对其安装过程中要低进高出。止回阀分为旋启的形式以及升降的形式，针对旋启式适合在水平管和垂直管道上进行安装，但要注意的是水流一定要从下向上进行流动；针对升降式，萧山消防施工，有水平和垂直之分，购买时要明确说明。

### 阀门压盖漏水问题

在开不动阀门时，可以应用振动的形式，之后利用扳手便可将其打开，在用力的过程中一定要平稳并且缓慢。针对阀门不能紧闭的情况，其原因主要是因为垫料失效，更换便可解决问题。

1、强条：室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。

2、栓口中心距地 1.1m，阀门中心距箱侧面 140mm，距箱后内表面100mm；

消火栓箱体安装要平正，栓口不应安装在门轴侧。二次装修后应该重新标识明确，不应被装修遮盖。

图片

重点

1、喷头安装应使用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。

2、喷淋管道支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm，与末端喷头之间的距离不宜大于750mm；喷淋配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于 1 个，吊架的间距不宜大于 3.6m；

图片

重点

1、卡箍连接管道两端离卡箍 350mm 应对称设置吊架；

2、管道拐弯、分支、首末端以及超过一定长度应根据情况设置固定式或者防晃式支架。风管长度超过 20m，空调水管超过 30m，柔性铸铁排水管超过 12m 均应设置固定式或防晃式支吊架。

图片

重点

1、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位。

2、喷淋管支管在主管上方，朝主管方向形成坡度，消防施工多少钱，便于系统维护泄水。

图片

重点

1、水泵基础旁应设有排水明沟，注意水泵接地应用软线连接在接地孔上，不应连接在地脚螺栓上；水泵的进出口处应设软接头。

2、大口径的阀门和部件处应设支架；同类阀门、管件、仪表、支架安装标高一致，排布成线、整齐美观；

图片

重点

1、橡胶密封圈的唇边和外侧，需均匀涂抹一层润滑剂或硅润滑剂；

2、两管之间缝隙对准橡胶密封圈中心，保证管道中轴线保持一致，橡胶密封圈部分不应延伸到槽中；

3、弯头两端 300mm 左右设置支架。

萧山消防施工-选择国能消防-消防施工找哪家由浙江国能消防工程有限公司提供。浙江国能消防工程有限公司是一家从事“消防工程,消防施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“国能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使国能消防在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！