

铜楼梯护栏 装饰别墅艺术生活——由它开始

产品名称	铜楼梯护栏 装饰别墅艺术生活——由它开始
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	2110.00/米
规格参数	品牌:新曼 楼梯风格:中式, 欧式 新曼楼梯造型:直梯、弧梯
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

铜楼梯护栏 装修设计别墅区艺术生活——由它开展

现如今不少家庭都安上防护栏或是护栏,但是怎样才能快速简单施工呢?事实上组装护栏,6个阶段就能迅速开展护栏安装。

1、 工程流程:拼装预埋件 测量放线 拼装立柱 防护栏与立柱连接 打磨抛光

2、 拼装预埋件(后接埋件)防护栏预埋件组装仅有采用后接埋件做法,其做法就是采用塑料膨胀螺丝与碳钢板制做内嵌联接件,先向土建施工底层上测量放线,确立立柱固定不变点位置,接着在地面上用冲击性电钻打孔,再拼装膨胀螺栓,地脚螺丝保持稳定长短,在螺帽定位以后,将螺帽拧紧并且把螺帽与地脚螺栓间焊住,防止螺丝帽与碳钢板松动。防护栏和墙面连接也是一样选用这些方法。

3、 测量放线:由于之上后接埋件建筑施工,有可能产生误差,因此,在立柱拼装之前,需从新测量放线,来确定埋板位置与焊接立杆,如有偏差,马上调节。要确保立柱全部位于碳钢板上,并且四角能够焊接。

4、 拼装立柱焊接立柱时,需两个人密切配合,一个扶住无缝管使其保持垂直,在焊接操作不能晃动,另一人电焊焊接,要四角电焊焊接,并要符合焊接规范。

5、 防护栏与立柱连接立柱在开工前,运用拉长线股票测量放线,根据场所坡度及常见护栏的同轴度,则在上边生产制造出凹型槽。并把防护栏马上放入立柱凹型槽内,从一端向另一端先后电焊焊接拼装,相邻扶手安装联接,接口处严密。相邻无缝管连接之后,将接缝用不锈钢焊丝焊接。焊接前,将沿电焊焊接每边30~50mm范围内油迹、毛刺、铁锈等清干净整洁。

6、 打磨抛光:全部焊接以后,用手提砂轮机将电焊焊接平手铣边,直到看不出来电焊焊接。抛光处理时进行丝绒布沙轮片或毡子进行抛光处理,采用相对应的抛光膏,直到与相邻原材料基本一致,看不出来

电焊焊接才可以。