

永州企业工厂硅pu篮球场施工 环保无毒 全省可上门施工定制 视频

产品名称	永州企业工厂硅pu篮球场施工 环保无毒 全省可上门施工定制 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

永州企业工厂硅pu篮球场施工 环保无毒 全省可上门施工定制 视频

永州硅pu篮球场施工，永州硅pu篮球场，永州篮球场施工

现在越来越多的球类比赛场地采用硅PU材料进行铺设，硅PU将聚氨酯（PU）材料和包含硅成分的材料科学地与混合在一起，产生更好的效果，更适合作为球场面层进行铺设。从根本上解决了PU球场在性能、环保施工、使用时间等各方面的不足。那么性能更好的硅PU球场要怎么铺设呢？本期盛立体育就为大家总结。

硅PU球场施工步骤如下：

- 1、基面的质量在很大程度上决定了硅PU现场工程的质量，所以在施工前应该全面清洁场地，新混凝土场地需要28天以上的养护固化期，之后才能铺设材料进行施工。
- 2、在铺设弹性层之前，应仔细检查并确认基础处理是否正确，只有在确认正确后才能进行弹性层的构造。添加溶剂以调整硅PU球场材料的稠度，再用平刮板或齿刮板铺设于基面，直到达到所需的厚度。同时应避免在烈日下施工。将弹性层放置干燥后，使用积水法测试地面平整度，并在放置增强层之前将积水调平。
- 3、铺设加固层加入溶剂以调节硅PU球场材料的稠度后，用橡胶刮刀将弹性表面铺设成几层，并要求铺设后该表面光滑平整。如果在施工过程中混有碎屑或者不平整，则只能在修整和平滑后再进行表面施工。
- 4、按照指定的比例搅拌A和B组，添加少量水以调节施工稠度，并使用橡皮刮刀刮擦增强层表面2到3遍。如果表面需要粗糙，可以添加 30%的表层专用砂。应将A成分和特殊砂子混合均匀，然后添加到B组

中，搅拌均匀，然后刮擦。表层建筑材料需要足量，否则会直接影响使用效果和使用期限。

5、根据标准尺寸进行测量和定位，标记边界线的位置，沿着边界线的两侧将其粘贴在球场上，并在使用美纹纸后涂上特殊的标记漆，待表面干后撕掉美纹纸。

永州硅pu篮球场施工，永州硅pu篮球场，永州篮球场施工

塑胶地面施工注意事项：

- 1、塑胶地面基层处理：把沾在基层地面上的浮浆、灰尘等用钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净，然后用自流平水泥进行地面找平，养护需要达到强度要求，用清水冲洗，禁止残留白灰。
- 2、塑胶地面弹线：将铺装场地依照塑胶板的尺寸，排出塑胶板的放置位置，并在地面弹出十字控制线和分格线，可直角铺板，也可弹45°或60°斜角铺板线。
- 3、塑胶地面底胶涂刷：铺设前应将地面基础清理干净，并在基底上刷一道薄而均匀的底胶，底胶干燥后，按弹线位置沿轴线由中央向四面铺装塑胶地面。4、塑胶地面铺塑胶板：用干布擦拭塑胶板，在铺塑胶板的位置和塑胶板背面涂胶。在涂刷地面基础时，应超出分格线10mm，涂刷厚度应小于1mm。粘贴塑胶板时，好不要把胶水弄干，按弹好的线铺，一次准确地粘贴。基层涂胶粘剂时，不得面积过大，要随贴随刷。
- 5、塑胶地面铺塑胶板时，在场地中间用十字线铺设十字控制板块，然后用十字控制板块向四周铺设，并随时用2m靠尺和水平尺子检查平整度。大面积铺装时应分段，分部位铺装。6、设计有图案要求时，应根据设计图案弹出正确的分格线，并做好标记，防止错误。7、板缝需要焊接时，应在48小时后焊接，也可以先焊接再铺设。焊条成分、性能与焊接的板材性能需一致。8、冬季施工时，环境温度不得低于10°。

永州硅pu篮球场施工，永州硅pu篮球场，永州篮球场施工