

昭通彝良县自建房房屋检测第三方中心

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 昭通彝良县自建房房屋检测第三方中心 |
| 公司名称 | 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司 |
| 价格 | 2.60/平方米 |
| 规格参数 | 云南固泰检测:房屋安全检测 云南昆明:厂房检测 工程检测:抗震检测 |
| 公司地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3幢16层 |
| 联系电话 | 0871-65610611 18313982035 |

产品详情

昭通彝良县自建房房屋检测第三方中心

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报告、厂房检测报告、承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！

本公司从事于构建筑物的质量安全检测、房屋安全可靠检测、房屋抗震检测、厂房安全检测、钢结构检测、桥梁检测、古建筑检测、危房鉴定等服务，学校幼儿园房屋抗震、牌安全性、烟囱验收安全检测等，为客户提供房屋安全检测报告。 厂房抗震安全检测 震前房屋的目的，主要是看房屋地震时有没有危险，地震时会不会倒塌，存在什么问题，应采取什么措施等。房屋的抗震性能时，重点是主体结构，主体结构的重点是承重结构。要根据原设计施工资料分析，详细了解工程记录和施工质量等情况，一间一问地逐次进行，绝不放过一处隐患。为此，要做好以下工作：(1)房屋抗震安全度。先查看房屋所处的场地、地基、基础条件，是否存在不利于抗震因素，再看房屋的平面布局和立面形状是否合乎抗震要求，后看房屋的结构和整体性如何。

(2)墙体坚实程度如何，检查房顶的安全度，房顶的支撑系统是否完善，各部连接是否可靠。

(3)检查圈梁设置是否合乎规范，预制板与圈梁墙体连接如何，各部有无连接措施。

(4)检查山墙、围护墙、封墙与承重结构有无可靠的连接，内隔墙的顶部与屋架有无可靠的连接。(5)检查突出屋顶的建筑装饰如高门脸、女儿墙的危险程度，注意悬臂较大的雨篷、挑檐等嵌人墙内是否符合规范要求。(6)地震时紧急疏散的街巷是否畅通，消火栓、管道阀

(7)排水井是否会被掩埋，公共场所的太平门开向是否朝外等。 昭通彝良县自建房房屋检测第三方中心 厂房加固改造前厂房安全 厂房加固建造过程中停工续建或在使用过程中因使用需求需增加楼层、夹层、扩建或厂房使用功能改变时，需要对厂房原有结构进行厂房安全，内容包括对原结构进行检测、对原结构体系和构造进行厂房安全、按改建结构进行厂房抗震，综合评估改建后的厂房结构抗震性能及使用性能和改建方案可行性，必要时，提出改建方案优化措施和原结构抗震加固措施建议，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。 厂房安全主要检测分为现场检测和非现场检测。现场检测的内容有：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等。 我公司是从事于构建筑物的房屋质量检测及安全性、学校抗震、厂房安全检测、钢结构检测、道路、桥梁、

交通建设工程检测、古建筑检测、危房鉴定、室内环检检测咨询等服务，为客户出具有关部门要求的检测报告。

什么样的厂房需要办理厂房安全检测鉴定 1、在施工场地周边的厂房，为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因，在施工前后需要对厂房进行安全性鉴定；2、临时性厂房需要延长使用期的时候，需要对厂房的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议；3、厂房达到一定的使用年限，有老化迹象，例如：主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，危及房屋安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；4、厂房改变使用功能，明显增加负荷，有可能危及安全，需要对厂房的安全性进行鉴定；5、发生过自然灾害(如水灾、火灾、台风、地震)，影响厂房正常使用，需要对厂房的安全性进行鉴定；6、危及厂房安全、正常使用的其它情形。