

攀枝花市专业土工材料模袋施工公司 海龙—您理想的施工单位

产品名称	攀枝花市专业土工材料模袋施工公司 海龙—您理想的施工单位
公司名称	江苏海龙水下工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市前进新村前中北路91号
联系电话	0515-89894088 15805100866

产品详情

攀枝花市专业土工材料模袋施工公司 海龙—您理想的施工单位 水下工程项目水下模袋混凝土可以进行水下施工,不需要筑拆围堰、排水、断航等,施工机械化程度高,进度快等优点。模袋混凝土施工是一门新技术,它具有施工速度快、质量好等特点。江苏海龙水下工程有限公司。信誉第一是公司的原则;以人为本、科学管理、追求完美、拓展市场、强化本质、持续发展,是公司的质。量方针。

(1)定位放线:在河岸上用经纬仪确定好河坡顶口轴线,同时量测出河底角开挖线。

(2)岸上坡面修整:岸上坡面修整采用推土机和人工相结合的整坡方法。

(3)水中坡面开挖:水中坡面开挖抓斗船为液压式,开挖时定期量测水面高程..... 水下部分采用复合型模袋软体排护岸(长850m,宽56~62m).软体排布长15.3m(顺水流方向),宽56~62m(垂直水流方向),分框格形式充沙模袋和混凝土模袋两部分.高程10.0m(11.0m)~2.0m(3.0m)为模袋混凝土护岸,坡长20m;高程2.0m(3.0m)~5.0m为框格形充沙模袋,坡长20~26m.框格形充沙模袋的主肋垂直水流方向布置,增加近岸水流的阻力;辅助顺水流方向布置,防止铺设时两条主肋袋之间不能展平.主肋充沙后直径31.8cm.辅助充沙后直径26.8cm.模袋混凝土厚20cm,混凝土标号为C20.为改善模袋混凝土的排水功效,增加排布的抗拉强度,垂直水流方向布置加筋带,间距1.2m.软体排加筋带处的渗透系数为 1.8×10^{-2} cm/s.为了更好地为您服务,您可以直接将您需要解决的问题提交到我公司相应部门或与我公司工程部直接联系,我们本着用户第一、客户至上的原则,在最短的时间内为您作出满意的答复。