

# 岳阳新国标塑胶篮球场施工 咨询 湖南一线体育 2023新报价

产品名称	岳阳新国标塑胶篮球场施工 咨询 湖南一线体育 2023新报价
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

岳阳新国标塑胶篮球场施工 咨询 湖南一线体育 2023新报价

岳阳新国标塑胶篮球场施工，岳阳塑胶篮球场施工，岳阳塑胶篮球场，岳阳篮球场施工

承接范围：岳阳、岳阳楼区、君山区、云溪区；岳阳县、湘阴县、平江县、华容县、汨罗市、临湘市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

塑胶球场施工中可能会遇到的问题有哪些？下面小编给大家介绍一下。一、施工设计：不完整的施工设计方案，不规范的施工过程，亦有可能造成塑胶球场验收不合格。二、太阳的照射位置、风向条件都是施工的参数。在塑胶球场施工时，如果没有把握好阳光照射和风向的施工的条件，那么对将来的训练、角逐都是非常不利的，因此塑胶球场施工的纵轴应该南北方向轴，或是北—西南或北—西北方向的偏离。三、球场倾斜度：左右倾斜度不得1:100，运动方向上的倾斜度不得超过1:1000，若是施工倾斜度偏离标准参数，接下来的施工也会有偏差，然后造成整个塑胶球场施工出现偏差，然终导致球场不符合验收的标准。四、排水和上水系统设计：下大雨20min以内不能疾速把水排除，有的上水系统设计在塑胶面层地面上面，一旦水管裂开，产生漏水，塑胶球场底层被泡脱离地基，补缀时还要去掉塑胶面层，挖掉地基层才能修整，造成不必要的浪费。

塑胶球场施工的技术要点步骤都有哪些？下面小编给大家介绍一下。1、先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，用记号笔划出积水处，洗干净后基面无白色粉化物及浮尘物。2、清洁填缝处，并打上一道封闭底漆，对较深及较宽可用橡胶颗粒进行铺垫再填充，对积水处和凹处进行填充修补，3、基层干燥后，对明显凸出或是尖锐物进行打磨，然后施工封闭底漆，施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整、无油污及粉化现象4、待封闭层干燥后将底漆均匀滚涂在基面，如

有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍，待底漆层干燥后（10小时），在施工下一道工序施工。5、缓冲性层施工必须搅拌均匀，（约3分钟），配好的材料必须在1小时内用完，施工时用带齿慢刀刮涂，刮涂的厚度不能超过2mm，每道刮涂的间隔为迁移到干泽为准（约10小时），如不能流平出现齿纹，需添加专用稀释剂调节稠度。6、缓冲层材料干固后及时施工加强层材料，干固后表面要求平整，光滑，施工方法同缓冲层，7、面层施工，将AB组材料按比例混合均匀，加入防滑砂，充分搅拌均匀后再施工，每两遍面漆的施工要等上一遍面漆干固后才可进行。8、划线，施工时按球场要求的规格尺寸标出界线，用美纹纸沿界线两遍贴好，用羊毛刷直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。

塑胶球场施工的相克事项都有哪些？下面小编就给大家介绍一下。一、防止塑胶球场铺设后局部发生起泡脱层，清扫基层表面杂物、灰尘，严格控制基层密实度，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差。二、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。三、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，可以用原基础材料或塑胶球场材料填平。四、塑胶球场个别材料怕水，胶浆在初步固化前碰到一滴水珠都会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗，并且要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺设塑胶跑道要避免早晨，以防气温过温底、存在大雾或地面湿度较高。

塑胶球场施工完成后的基本防护都有哪些？下面小编就给大家介绍一下。一、定点监测塑胶球场的维护仅靠前面两项措施效果不太理想，还有更为重要的一点是必须要定点进行监测。二、定期维护应多加保护塑胶球场边缘，不得随意掀动，如果发现边沿损坏，应立即修复。保持球场清洁，定期维护清理，可以用水冲洗，清洁后地面的余水可用干拖布擦除。沾上油污可用氨水洗涤剂擦洗干净。三、定时开放作为公共运动设施的一种，塑胶球场对公众是免费开放的，但正是这一公益性的基本特征，导致前来运动锻炼的人，不太注重对球场的维护。因此，为了能够促进塑胶球场的长期使用，管理者应该实施定时开放措施，并且强调塑胶球场只作运动员训练和比赛之用，不得作其他用途。

岳阳新国标塑胶篮球场施工，岳阳塑胶篮球场施工，岳阳塑胶篮球场，岳阳篮球场施工