

北京钢结构阁楼安装制作公司010-68606053

产品名称	北京钢结构阁楼安装制作公司010-68606053
公司名称	北京远达建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京石景山区鲁谷大街
联系电话	010-68606053 15201668009

产品详情

北京专业阁楼搭建 北京钢结构阁楼 北京钢结构阁楼制作 北京钢结构阁楼价格 北京搭建阁楼

北京钢结构阁楼安装 北京专业钢结构阁楼制作安装施工方案 在住房方面,是指隔层阁楼.有一部分开发的复式楼盘交房的时候中间是没有隔开的。房子很高,所以要用混凝土隔层或者槽钢隔层。达到更节省空间的目的。钢筋混凝土隔层：现浇隔层就是指在建筑承重柱、墙上直接植筋与开槽,然后用壳子板直接打模,浇上水泥进行隔层的方法。

其优点在于占用层高空间相对较少,隔音、隔热效果较好,无晃动感;使用年限与原房主体结构同等年限,缺点在于施工复杂、施工阶段保养时间长、施工现场相对较脏乱、对承重要求高等。

重庆钢筋混凝土隔层跃层阁楼门面隔层跃层?混凝土钢筋隔层阁楼跃层 1、

本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。2、钢结构主梁采用(12#、14#、16#、、、)工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮压型钢板,上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土上浮5厘米。3、依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为70年以上。4、

钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003)一、主要材料:(12#、14#、16#...)工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、楼承板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈涂料、轻体陶粒、水泥、等。二、工艺流程:预埋件确定现场实际标高确定(确定主梁及次梁长度)边框(接点)处理主梁固定次梁固定板面焊接钢丝网加固轻体陶粒混凝土浇筑主结构验收除锈防锈(防火)。

让您安心~~材料:我们使用的是全部国家标准型材料,均通过质量部门验证。

让您省心~~信誉:我们在确定设计方案、用材、结构等方面问题后将与您签订正式的钢结构阁楼合同(此合同具有法律效应)。施工流程:测量与放线 铲除墙皮 测点钻孔 清理植筋孔 模板制立安装 配胶 灌胶 植筋 筋圈绑扎 浇灌混凝土 混凝土养护 拆除模板定期维护。三、现浇隔层注意事项

1、边角固定宜采用植筋法,不要輕易地破坏主梁。

2、钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成网,间隔在150-200mm

3、选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425# 600标号,河沙,山石,比例为1:2:3

搅拌均匀,并用专用震动仪震动。采用植筋)4、楼板后期养护要做足。(建议不低于半个月)

5、跨度过大时,须请专业的土木工程师进行计算,避免过重造成危险。

6、配筋要合理。混凝土楼板配筋只要设计是合理的,即使发生重大变化时能起到预警作用。

7、我们把楼板配筋分适筋、少筋、超筋。四、钢结构做隔层的方法钢结构做隔层的方法不外乎用符合国家标准的型钢焊接成纵横交错的钢网,上铺木板下吊阻燃石膏板顶而成。这里面最重要的是钢结构的可靠性,它不仅依靠型钢的焊接质量,还有主梁的抗弯性选择,但更重要的是依靠钢结构与墙体合理的

连接方式。所以做钢结构隔层并不是想象的那样简单，一定要请有设计和施工资质的队伍做。一般做隔层的钢结构主梁大多用工字钢和槽钢，副梁用方管或角钢。从专业的角度来说，同等截面积的型钢，其抗弯性强度递减依次是H型钢、工字钢、槽钢。这里我提到的H型钢可能有些人不熟悉它，而它是目前建筑工程上推荐用的节约型型钢，不熟悉的人可查有关的资料或向行内的人了解 联系人：梅先生 联系电话 010-68606053 联系手机；13520275052 联系手机；15201668009