

湘西透气型彩色塑胶跑道施工 公园小区健身步道epdm橡胶颗粒铺设 弹性好不褪色 视频

产品名称	湘西透气型彩色塑胶跑道施工 公园小区健身步道epdm橡胶颗粒铺设 弹性好不褪色 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湘西透气型彩色塑胶跑道施工 公园小区健身步道epdm橡胶颗粒铺设 弹性好不褪色 视频

湘西透气型塑胶跑道施工, 湘西塑胶跑道施工, 湘西epdm橡胶颗粒铺设, 湘西epdm橡胶颗粒施工

承接范围：湘西、吉首市，古丈县，泸溪县，凤凰县，龙山县，保靖县，花垣县，永顺县。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

1、400m塑胶主跑道：

本工程位于启悟中学内，田径场地为400米标准跑道，共为8道，每道宽1.220米，内跑道转弯半径为38m；做法为：素土夯实 100mm碎石垫层 150mm厚含6%水泥干硬性混凝土 40mmAC-20中粒式沥青混凝土 27mmAC-10细粒式沥青混凝土 塑胶面层；塑胶跑道采用传统混合型聚氨酯塑胶面层，标准13mm厚；跑道及附区塑胶面厚度为13mm，跑道局部加厚区塑胶面厚度为20mm，铅球区塑胶面厚度为53mm。

2、100m直跑道：

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，局部位于400m跑道中，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

3、跳远场：

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，助跑跑道宽1.22 m；跑道做法同主跑道；起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

4、跳高区、铅球区：

分别位于环行主跑道的两个半圆区内；基层做法同主跑道，跳高区面层为13mm厚红色塑胶面层，局部加厚为20mm；铅球投掷区的塑胶面为53厚，抵趾板为木质抵趾板，漆白色；投掷圈垫层为100厚C15素砼垫层及150厚C25混凝土层，面层为预制可移动的塑胶面层厚20mm。

5、足球场：

位于环行跑道的中间，其长为100米，宽64米；设有二副球门，为可移动式球门；足球场采用50mm8800dte x 14000针进口人造草丝，分为双色。

6、排水沟：

垫层为100厚碎石垫层和C15混凝土层；沟壁由MU10机砖砌成，采用M5.0水泥砂浆砌筑，沟壁内侧及沟底采用1：2.5水泥砂浆粉刷抹光20厚；上浇筑150mm厚C20厚混凝土；场地的雨水沟宽度为300mm，排水坡度为0.5%。

7、雨水管：

采用承压钢筋砼雨水管，管径300mm；雨水管排水坡度为0.8%，管道基础为素混凝土基础。

湘西透气型塑胶跑道施工，湘西塑胶跑道施工，湘西epdm橡胶颗粒铺设，湘西epdm橡胶颗粒施工

1、起壳地基的处理a、如果整个找平层都要剥离，则需全部清除后，重新抹平。b、如果只是部分剥离，只须灌注专用灌注材料即可。

2、起砂地基的处理全部清除面层重新浇筑混凝土或者用塑胶跑道修建防水底漆滚涂处理。

3、局部节点的处理和施工a、沟槽、根、拐角处理和施工：沟槽是应力比较集中的地方，如果处理不好容易使涂层与底材脱离。因此，要现在拐角处涂上塑胶跑道防水底漆，然后做好增强层，施工时注意厚度要均匀，以免造成坡度过小时液体流动不畅。

b、孔的处理和施工：孔径大于20厘米的孔应先在孔内刷涂底漆后，再涂上面胶；小于20厘米的孔用泡沫塑料遮盖后再进行施工。c、边和收头的处理和施工：对于开放性边和收头，应在收头处的地基上切割开1厘米宽的1-2厘米深的沟槽，并按着伸缩缝的施工方式施工。塑胶施工时，尽量把塑胶层做成斜坡状。如果设计要求用金属压边条可以不用切割沟槽。

湘西透气型塑胶跑道施工，湘西塑胶跑道施工，湘西epdm橡胶颗粒铺设，湘西epdm橡胶颗粒施工