

# 怒江福贡县房屋加建检测第三方中心

产品名称	怒江福贡县房屋加建检测第三方中心
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司
价格	2.60/平方米
规格参数	云南固泰检测:房屋安全检测 云南昆明:厂房检测 工程检测:抗震检测
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3幢16层
联系电话	0871-65610611 18313982035

## 产品详情

怒江福贡县房屋加建检测第三方中心

## 房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测

当房屋结构和使用功能改变为整个结构体系改变或虽为局部改变,但对整栋房屋的受力状态造成较大的影响时,需要进行一下检测: 1) 分析委托人提供的房屋结构和使用功能改变方案及技术要求; 2) 对房屋结构构件的材料力学性能进行检测,对结构改变的部位和荷载增大的部位进行重点检测,检测项目应根据结构验算的需求确定; 3) 根据房屋结构类型、改建方案及现场调查的情况,建立合理计算模型,按现场检测房屋结构材料力学性能和房屋结构改变后或使用功能改变后的实际状况,根据现行规范的要求对房屋相关结构和地基承载能力进行验算; 4) 对房屋改变结构的情况应进行抗震鉴定; 5) 综合评估房屋结构和使用功能改变的安全性和可行性,提出检测和评估结论,并提出相应的措施和建议。

怒江福贡县房屋加建检测第三方中心

厂房房屋质量等级划分房屋一般由地基基础上部承重结构和围护结构三个组成部分,各组成部分危险性应按下列等级划分无危险点,结构能满足正常使用要求,未发现危险点,房屋结构安全。B级有危险点,结构基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构安全,基本满足正常使用要求。C级局部危险,部分承重结构不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。D级整体危险,承重结构已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。

怒江福贡县房屋加建检测第三方中心 由于对象的特殊性,检查效果应该由当事人两头一同认可。隐框或半隐框玻璃幕墙,在每块幕墙玻璃下端建议设置两个铝合金或不锈钢托条,托条长度不能小于100mm,其厚度至少不能小于2mm,条外端议低于幕墙玻璃外表面2mm。 厂房承重检测的主要内容有那些:

- 1、厂房结构概况及平面布置图调查和复核。
- 2、厂房构件截面尺寸、楼板厚度、层高复核。
- 3、厂房楼板结构损伤现场检测。
- 4、厂房受检楼板材料强度测试。
- 5、厂房受检楼板配筋情况复核。
- 6、安全性计算:根据现场检测情况,设置现实中的使用荷载,计算楼板安全性是否满足要求。
- 7、出具厂房承重检测报告书,并提出合理化建议。云南固泰工程检测公司是一家经行政管理局批准成立.其服务内容覆盖了、咨询、检测、鉴定、灾害评估,拥有各种的检测试验仪器设备40余台套,具备对

主体结构工程现场检测、建筑（构筑以诚信服务为宗旨，以诚信科学、、准确、为质量方针，坚持创新发展，将在建筑业内不断开拓进取，与广大客户、伙伴和社会各界携手共赢！