

泰安肥城水泥地面地板漆 环氧地坪漆 防水耐磨厂房车间地坪涂料

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 泰安肥城水泥地面地板漆 环氧地坪漆 防水耐磨厂房车间地坪涂料 |
| 公司名称 | 泰安市财通建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 19.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选 |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼 |
| 联系电话 | 13105382202 13385388520 |

产品详情

环氧地坪是一种高颜值、高品质及其高标准严要求的商品,目前市场上环氧地坪一共分为溶液型和没有溶液型两类,能够讲的一种与众不同的漆类商品,都是地坪漆施工的常用商品。地坪漆施工前首先搞好施工准备工作,提前准备内容主要包括环氧地坪材料和工程机械设备。在其中环氧地坪原材料必须富锌底漆、环氧树脂中间漆、环氧面漆、内墙腻子粉、石英沙、油漆稀释剂;工程机械设备必须切削机、电动打磨机、路面铣刨机、抛丸设备、吸尘机、扫帚、搅拌器、称重、桶、滚桶、环氧地坪漆(直口、方口)镋刀、厚底刮刀。次之,地坪漆施工前也要进行环氧地坪漆地基处理,主要是将让损坏、起砂、松脱、黏度不稳固、干裂、墙面空鼓之位置彻底显现出来,将浮上来的水泥砂浆、旧环氧树脂混凝土结团等打磨抛光整齐,而且把它底层表层的灰层、污染源等垃圾清运整洁,之后就可以开始启动地坪漆施工工作中。环氧地坪漆广泛运用于五金厂、机械设备厂、五金厂、药业公司、汽车制造厂、医院门诊、航空公司、航天城、试验室、公司办公室、超市、纸厂、化工企业、塑料包装厂、针织厂、烟草厂、速冻食品厂、酿造厂、饮品厂、肉联制造厂、地下停车场等涂装前处理。已经被国内各大生产厂家所认可与使用。环氧地坪施工技术流程环氧树脂底涂剂1、开工前需保障路面整洁,若有脏物黏附需消除;2、将环氧树脂胶和硬化剂按合理占比混和拌和,3、混合均匀,选用刮板或滚桶施抹的方式施涂。4、规定浸湿提升附着力。5、待遍凝固之后再施涂环氧树脂中镀层。环氧树脂中镀层1、开工前需保障路面整洁,若有脏物黏附需消除;2、将环氧树脂胶和硬化剂按合理占比混和拌和,并按照配制再加上一一定的石英石;3、砂混合均匀乱倒在地面,应用镋刀按设计方案厚度将原材料匀称镋开,以增强强度耐撞击力;使地板更为牢固,抗压强度。4、中镀层凝固后,选用打磨抛光,把表层的流挂物、颗粒物打磨抛光整齐。5、尘土清理干净。检测方法:工程施工工作交接解决是不是稳妥,地脚线部位竖直,与墙面无挑拨,整齐。

环氧腻子层1、在清洁的地面上,将环氧树脂胶和灰钙按正确配制混合均匀,选用灰刀匀称镘刮在地面,以增强中间漆与混凝土垫层中间的融合,并进一步调节地面平面度;2、视实际需求工程施工次数,需要做到整齐无孔眼,无批刀印及磨刷印为标准。检测方法:使路面彻底整齐无孔眼,无批刀印及磨刷印即可进行面镀层工程施工。环氧树脂面镀层1、开工前需保持清洁,若有脏物黏附需消除;2、将混漆原材料的B双组分先拌匀;再倒入环氧固化剂混和,充足拌和;3、应用辊子将原材料匀称施胶;4、遍镀层凝固后,再工程施工次面镀层。5、水泥自流平混漆用镘刀刮镘一遍6、留意依次工程施工相接处的处理方法;镀层规定匀称,无失光。检测方法:路面颜色匀称、无失光、无针眼、光滑、整齐。