

温州水磨石板材 安徽晶魔石 水磨石板材供应厂家

产品名称	温州水磨石板材 安徽晶魔石 水磨石板材供应厂家
公司名称	安徽晶魔石环保新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市南山街道宁阳西路南站物流 城6幢1001
联系电话	15956300008 15956300008

产品详情

水磨石越来越受到人们的喜爱，水磨石板材厂家报价，它在现代工程装饰的过程中，水磨石镜面像为石材披上了一套美丽外衣，光洁、、大气、典雅体现到各个工程中来，随着石材科技的日益壮大，原本神秘且的水磨石镜面越来越普及化、透明化，温州水磨石板材，成为了石材设计师们的喜爱，那么，你对水磨石镜面又了解多少呢？

为什么有些人不做水磨石镜面处理这一块呢？

有一方面的原因就是镜面处理后会显得台面格外平滑，给人一种水润清心有活力的感觉，但这样的表面需要很好的去维护，否则有一点划痕都显得不美观，而做镜面是因为好打理，用抹布擦拭台面就可以解决很多清洁和美观问题，有划痕也不易显现

那什么样的水磨石材质适合做镜面呢？

我们先说材质，一般越硬的东西密度越大的东西抛光后的镜面效果越好，但很遗憾价格也高，制作时间也长。人造石抛光效果的是水磨石，但是也是价格贵的水磨石，多少人由于价格问题，选用高亮水晶水磨石板材做具有抛光效果的台面，经济且有不失抛光效果。

关于水磨石预制板施工要求大家知道吗？

- 1、操作人员须具备两年以上本工程实际操作经验，经培训、考核取得上岗证；主管对操作人根据设计要求和验收规范进行技术交底，必要时制作样板间。
- 2、施工前应检查基层完成情况是否符合设计及规范要求，基层是否平整，如有不平整应提前一天进行剔

凿及修补处理，与上一道工序作好交接检手续；检查地砖的规格尺寸是否符合设计及现场实际尺寸间的模数关系；检查施工面气温是否利于施工（冬季温度低于0℃时应停止施工）；熟悉图纸及现场情况。

3、按材料验收标准选砖，一般按级差1MM分类选出3~4种规格，各种规格均要求方正平直，边角完好，图案一致，无裂纹、表面平整无凸凹和曲翘。

4、检查基层是否平整，墙、柱与地面交接是否有孔洞、管线，特殊部位（楼梯、电梯井口、扶梯、伸缝缩缝等处）是否按图纸施工，是否达到施工要求，如以上要求中有不满足的，应进行剔凿或修补，使之达到施工要求。

5、已清理完毕的基层清扫干净，特别注意对“要点5-3”中的特殊部位的清扫小时，清扫完毕后对基层洒水养护24小时。

6、根据图纸和已做好的各种基准线（事先须校核）放施工控制线，在主要部位（特殊部位和有不同花色、材质、材质交接处）弹出互相垂直的十字控制线，用以控制和检查位置和施工质量。对弹好的各种控制线应加以校核并作记录，经校核的控制线应加以保护，使之有效使用。

和大家分享一下预制板无机磨石是如何一步一步地做到的。

当然有已经做好的板块。

我选择了60X60，30X30的各种板块进行拼接。

预制板铺装采用半干半湿的水泥砂浆搅拌找平铺装。

在这样五六平方米的地区，我们只铺了一整天的工夫。

第二步是给水。

铺好的无机磨石需要用水养护，完全固化下面的水泥砂浆。

铺好后，记得每天必须施水两次。上午和下午每次的水量必须足够。

第三步切缝修补缝隙。

我们试着用425白水泥调色和细砂搅拌填充间隙，水磨石板材生产厂家，搅拌后的填充材料必须适当地变薄

这样水泥带砂进入板间流动性好，渗透越深，牢固性越强。

第四步是粗磨-细磨-精磨。

面采用60个铁磨片，考虑到新制无机磨石的硬度，不建议采用30个目的铁磨片打开面。我们打开面后，直接用修补材料填补和修补孔。自豪的是，大豆大小的孔、芝麻大小的孔、肉眼看不见的小孔都充满了

。

水磨石的孔，我们做地坪的大部分都采用刮砂浆的修补法，我们采用的方法是边磨边填

这样节省了很多工程时间和材料成本。

第五步精磨到1000后稀释的特殊材料进行冷却固化处理。

第六步冷却2小时后可开始晶面处理。

第七步测量光泽度采用五点取平均值的方法测量。

温州水磨石板材-安徽晶魔石-水磨石板材供应厂家由安徽晶魔石环保新材料有限公司提供。安徽晶魔石环保新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽晶魔石——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宣城市宁国市南山街道宁阳西路南站物流城6幢1001，联系人：占总。