

泰州13厚EPDM塑胶地面13厚透气型塑胶跑道5毫米面层

产品名称	泰州13厚EPDM塑胶地面13厚透气型塑胶跑道5毫米面层
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	57.00/平方米
规格参数	销售范围:全国发货 发货方式:物流 是否外贸:否
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做殊防水处理。强度和稳定性基础应具有强度和稳定性，表面均匀坚实无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹浮土松散波浪等现象。塑胶篮球场的几个性如下塑胶篮球场耐候性不会因紫外线臭氧酸雨的污染而褪色粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。13厚EPDM塑胶地面

测划底线为合理安排摊铺工作量，必须先基础上按照设定的方案测量划好分界线，将整个场地分成条块，然后按条按块进行摊铺13厚EPDM塑胶地面。

基础刷涂 基础验收合格后，为了加强基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层胶水与稀释剂按比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的黑颗粒13厚EPDM塑胶地面。

底层摊铺用黑色epdm橡胶颗粒和胶水按8:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用13厚EPDM塑胶地面

面层摊铺

用EPDM颗粒和胶水按5：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。标志线的测划

按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用过的钢卷尺进行复核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。