

唐山厂家直供折板挡墙砌块

产品名称	唐山厂家直供折板挡墙砌块
公司名称	三河市海泉钦芘建材销售中心
价格	130.00/块
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东侧天洋城4代MINI23号楼0102号（经营场所）
联系电话	13700349525

产品详情

折板挡墙结构形式

折板挡墙系统通过直臂与斜臂折板块型的燕尾榫插拼组合成波浪形式，波浪形式使挡墙整体更加稳固。折板A、B块型为直臂，直臂两端设有凸榫；折板C、D块型为斜臂，斜臂两端设有凹槽。折板砌块通过这些榫卯结构连接，按照ACBD顺序码放，组合成一条波浪线。下层折板砌块顶面下凹形成的前部凸台可以卡住上层砌块，防止上层砌块后部土体挤压折板砌块向前位移，从而保证结构形式的整体稳定。上下层错峰码放的折板在高低层之间形成一个2m*1m种植池，可种植灌木甚至树木以增强挡土墙绿化效果。

折板挡墙铺设说明：

- 1.折板挡墙分A、B、C、D四种块型，A、B块型为直臂，C、D块型为斜臂，典型尺寸为1000*110*300mm；
- 2.折板挡土墙基础块施工方自行采购，建议用混凝土路面砖作为折板基础块；
- 3.基础块抗压强度不小于Cc30，尺寸不小于300*300，厚度不小于60；
- 4.折板基础应按厂家提供的码放图位置布置，基础块应埋入基础土层中，保证基础块上表面与基础土层在相同平面；
- 5.折板挡墙基础层应压实，压实度不小于90%；
- 6.同一水平层的各基础块上表面之间应保证水平，误差控制在 $\pm 5\text{mm}$ ；
- 7.每一水平层折板垂直间距为300，每组错层的折板首层埋深尺寸50-200，错层位置根据设计图纸确定；

8.折板挡墙砌块摆放顺序应严格按照ACBD的顺序码放，中间不可错乱；