

重要通知【2023海南天花吊顶展会】时间地点一览

产品名称	重要通知【2023海南天花吊顶展会】时间地点一览
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2023中国海南国际集成吊顶产业展览会

2023 China Hainan International Integrated Ceiling Exhibition

时间：2023年10月20-22日

地点：海南国际会展中心

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

主办及组织单位

中国建筑节能协会被动式超低能耗建筑分会

中国建筑节能协会绿色社区委员会

海南省建筑装饰协会

海南省建筑节能协会

亚太瑞斯会展集团

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

海南!是习总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措，着眼国内国际两个大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的战略决策。2020年6月1日印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，标志

着这一重大战略进入全面实施阶段。在海南建设自由贸易港，为推动中国特色社会主义创新发展的一个重大战略决策。《海南自由贸易港建设总体方案》赋予海南改革开放新的重大责任和使命，将海南打造成为我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。2020年11月4日，习总书记在进博会开幕式的主旨演讲中重点提到海南自贸港，特别是关于海南自由贸易港建设总体方案发布实施、海南自由贸易港建设顺利开局、中国将有效发挥自由贸易港作用等重要指示。2021年6月10日《中华人民共和国海南自由贸易港法》通过与设施，充分体现了以习总书记为核心对海南工作的高度重视和深切关怀。为自贸港建设更加顺利进行，海南省出台了市场准入承诺即入制、非禁即入、先建后验、税收优惠、开放航权等一系列惠企政策。

为了海南特区建设的全面发展，满足特区建设的市场所需，北京亚太瑞斯会展服务有限公司与广州一流展览服务有限公司将于2023年10月20-22日在海南国际会展中心组织举办2023海南国际集成吊顶产业展览会，展会隶属于海南自贸港建设博览会专题展之一，致力于推动卫生、环保及绿色建筑的发展，也给集成吊顶行业创造了提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把脉行业发展方向。

展出范围

1. 集成吊顶：吊顶模块、取暖模块、换气模块、照明模块、音乐模块等；
2. 集成墙面：铝锰合金类、竹木纤维类、生态石材类，实木类、纳米纤维类和其他高分子类等；
3. 天花吊顶：铝塑板、铝板、铝单板、铝蜂窝板、铝合金板、不锈钢板、镁板、氧化镁板、铝镁板、玻镁板、镀锌铝镁板等；石膏板、矿棉吸音板、PVC板、高分子材料、防火板、塑钢板、玻璃板、实木复合板、木丝纤维水泥板、软膜、硅酸钙板、UPVC塑钢扣板、ps板等吊顶材料。树脂天花、拉蓬天花、硅酸钙吊顶板；柔力装饰软膜吊顶、木质纤维，软、硬质纤维吸音板；硅钙板、膨胀珍珠岩吸音板、纤维复合材料等；方板、条板、格栅、挂件各种异形板、吊顶吸音、隔音材料等；
4. 集成家居：全屋定制，智能控制系统等；
5. 配套产品：集成吊顶的照明系统、取暖系统、换气系统、音乐系统等；阳台晾衣架、钢铝龙骨及挂件、胶黏剂及胶条、螺丝、吊杆、挂件、收边线、五金连接件等各类吊顶五金配件等；吊顶加工设备，吊顶应用软件等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展HGCE

2023海南建博会，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

石膏板吊顶施工流程

1. 施工流程

施工放线 吊筋施工 主次龙骨安装 管线安装 安装石膏板 面层施工。

2. 施工放线

首先根据楼层内建筑1.000m线通过高程引测弹出吊顶完成面线，同时根据图纸设计要求在顶棚完成面线上画出主次龙骨分档线。在顶棚位置进行排版画出吊筋的位置，一般采用膨胀螺栓与顶棚混凝土进行固定，吊筋间距一般为900mm左右。

3.吊杆施工

吊杆一般采用6，8，10的钢筋，与顶棚之间采用专用的膨胀螺栓进行固定。在吊杆施工时吊杆位置要与灯具或吊顶内设备错开，以免发生碰撞。水管、灯具、通风等设备吊杆应单独设置，严禁共用。

吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件必须刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300mm，若超过300mm应增加1根吊杆。若吊杆高度超过1.5m，应设置反向支撑或转换支撑，反向支撑一般由镀锌角钢、槽钢、方管焊接而成，一般焊接成倒三角形，与顶棚通过膨胀螺栓、化学螺栓等方式进行固定。

4.主次龙骨安装

将组装好吊挂件的主龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊环螺栓，拧好螺母，主龙骨间距符合设计要求。按已弹好的次龙骨分档线卡放次龙骨吊挂件，用挂插件与次龙骨连接，主次龙骨安装如图4所示。用射钉安装边龙骨，待主次龙骨安装完成后进行水平调整。在重型灯具、设备等位置应安装专用的主次龙骨。

5.管线安装

在主次龙骨安装过程中同步进行吊顶内管线施工。吊顶内通风、消防、给排水、强电、智能化等管线错综复杂，往往不是同一施工队伍进行施工，在安装前要做好专项交底。安装时各与吊顶作业队伍相互配合，吊顶内隐蔽工程验收合格后方可封纸面石膏板。

6.安装石膏板

纸面石膏板与龙骨之间采用自攻螺钉进行固定，自攻螺丝间距一般为150~170mm，螺钉嵌入板内深度一般为0.5~0.7mm，纸面石膏板的长边沿主龙骨铺设。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋头位置应在石膏板上进行预留采用专用工具进行开洞。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝。螺帽做防锈处理并用石膏、腻子找平，用玻璃纤维网格胶带封住石膏板板缝，然后用腻子进行分层覆盖，腻子分3遍进行覆盖，每2层施工需间隔一定的时间，后一遍施工完成后用砂纸进行打磨。

7.面层施工

纸面石膏板面层一般先分层涂刮腻子，后进行面层涂料施工。