

水性硅PU篮球场施工厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 水性硅PU篮球场施工厂家 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售部 |
| 价格 | 35.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18031719050 18031719050 |

产品详情

硅PU篮球场材料是由聚氨酯材料和有机硅材料组成的新一代环保产品。它从根本上有效地解决了硅pu在易起泡、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，是替代双组份硅pu球场材料的新一代环保产品。

水性硅pu篮球场施工步骤：

- 1、缓冲层：**在缓冲层施工前，应仔细检查，确认地基处理完毕后才可进行缓冲层施工。缓冲层为单组份材料，只需用自来水调节适当的施工稠度，并用刮刀涂抹在基面上。每层涂层的厚度不应超过2.0 mm，每层涂层和刮削之间的间隔应在上一层干燥坚实后，直到涂刮到所需的厚度。涂刷刮涂时要注意找平效果，如果刮伤痕迹不能平整，应多加稀释剂，以保证表面平整。待缓冲层干燥坚实后，用积水法检测表面平整度。积水处用缓冲层材料修补平整。如果表面有颗粒状碎屑或堆积物，应在加强层施工前用磨机或其他工具修整平整。
- 2、加强层：**加强层为单组份材料，施工方法与缓冲层一致，刮擦后表面必须光滑。在施工过程中，如有杂质混入或不均匀部位划伤，表面施工必须修整平整后才可进行下一步骤。
- 3、面层：**面层为双组份水性材料。两组份必须按规定比例（A组：B组=1:1（重量比））充分搅拌，然后加入适量防滑粉搅拌均匀。比例不准确会影响面层的养护效果，直接影响面层的使用性能。用水稀释施工稠度，用喷枪在加强层上喷涂或用滚筒滚涂。气温低于5℃，不宜施工。施工结束后，保持10小时不浸水。
- 4、球场划线：**按标准尺寸测量定位，划出分界线的位置，用美纹纸沿分界线两侧贴在场地上，用划线漆在美纹纸之间涂刷，待表面干燥后撕下美纹纸。
- 5、注意事项：**搅拌材料时，必须准确称量，搅拌均匀。在整个施工过程中，每道工序表面必须保持清洁

后方可施工。现场必须保证良好的通风效果，完工后应养护5天以上，才能投入使用。