

# 高密度聚乙烯土工膜 防水阻隔型材料厚度0.5-2.0mm

产品名称	高密度聚乙烯土工膜 防水阻隔型材料厚度0.5-2.0mm
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	规格:0.5mm 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

HDPE土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。HDPE土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对HDPE土工膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

### 调节池浮盖土工膜的铺设

一、调节池的浮盖系统主要由HDPE土工膜浮盖膜、气体导排系统、浮盖膜压重系统、覆盖膜浮动系统、雨水导排系统、维修孔及维修通道组成。

二、覆盖膜采用2.0mm厚HDPE光面膜，热熔焊接。HDPE膜采用环池锚固沟，原土回填夯实锚固。

三、气体导排系统采用DN200

HDPE穿孔，管沿调节池布设。导气管的固定采用30cm宽的膜吊带捆吊，再将另一端固定。

四、压重系统由DN200压重管组成，采用不锈钢链锚固在预先埋设于平台处的固定锚杆上。压重管内填充粗砂加重，采用HDPE膜带使其固定于浮盖膜上。

五、浮盖膜浮动系统采用2.0mmHDPE膜焊接聚苯乙烯泡沫板于膜上，膜下设置若干条导气浮子通道，导气浮子间距1-1.5m。

六、雨水导排系统主要由集水位及可移动式吸水泵组成。雨水汇集在膜上压重管形成的凹槽处，用移动式吸水泵抽排出调节池。

七、在浮盖膜上设置维修孔及维修通道，以便进行日常检测。

八、调节池采用干法施工，若池内有积水或渗沥液，须在施工前抽排干净。