# 衡阳硅PU塑胶篮球场施工公司
# 丙烯酸篮球场运动地板施工翻新改造工程 视频

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 衡阳硅PU塑胶篮球场施工公司<br>丙烯酸篮球场运动地板施工翻新改造工程 视频 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 68.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:一线<br>厚度:3-8mm<br>产地:湖南 |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室 |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399 |

# 产品详情

衡阳硅PU塑胶篮球场施工公司 丙烯酸篮球场运动地板施工翻新改造工程 视频

衡阳硅PU塑胶篮球场施工，衡阳硅PU篮球场施工，衡阳硅PU篮球场，衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶篮球场，衡阳篮球场施工，衡阳丙烯酸篮球场施工，衡阳篮球场翻新

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅pu篮球场在施工中会遇到的问题及解决方法

硅pu篮球场
具备较好的抗震性和可塑性，广泛运用于运动场馆。为了更好地构建一个很好的硅pu篮球场，大家必须有特别严谨的施工流程和操作方法，不然硅pu篮球场会发生多种多样的问题。下列是依据技术作业精英团队数年的作业工作经验，对硅pu篮球场施工中会碰到的问题开展研究及其解决方法。

延展性层进行后出泡是硅pu篮球场***多见的问题之一。是在铺装硅pu延展性层后，第二天油漆干躁后出现的状况。轻则产生一个或2个小水泡，重则与此同时发生大规模小水泡。若产生大规模出泡问题，路面是必须改动的。

1、硅pu篮球场的材料问题

硅pu篮球场材料生产商各种各样，小型加工厂生产加工的材料从技术上通常不够成熟。

2、当场工作人员的技术性问题

当场作业和调料，融合当场基本场所的实际情况。这种问题仅有有工作经验的工程施工老师傅才可以彻底把握。

3、当场路面基本产品质量问题

如基本路面品质不可以符合要求，则存有脱层、油渍等问题，或未按规范保养混泥土的问题。

在操作过程中，聚氨酯发泡处的混凝土垫层应应用裁纸刀彻底发掘，随后用油漆一部分修补。假如全部场所发生大规模出泡，则应将整体面层打磨，随后再次制做整体面层。

硅pu篮球场工程施工后总体颜色实际效果不一致也是一个疑难问题。有一些地区会看上去又黑又暗，与常规的颜色显著不一样，这不仅仅会影响到美观大方，还会继续对选手的赛事造成一定的危害。

1、工程施工前要查验硅pu篮球场的弹力层和加强层是不是统一。

2、硅pu篮球场的品质没法确保

便宜劣质品的材料在作业流程中不但会掉色，还会继续释放刺激气味。

3、硅pu篮球场材料与器皿产生化学变化

硅pu篮球场材料水性漆中的脂类有机溶剂遇水时与铁器皿产生反映，造成材料色调变色发黑，沒有光泽度。

4、硅pu篮球场材料储放的时间太长

假如没有在要求时间段内开启应用，底端材料会沉积。

问题1：塑胶篮球场对沥青基础有什么要求？　塑胶篮球场表面应均匀坚实，无油污，无未搅拌开的沥青块，平整无裂缝、无烂边、无麻面、接缝光滑、无阻水现象，用中型压路机压实后密实度不小于95%，无明显轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等，平整度为3m直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，并有一定的排水坡度，保证排水。　新沥青基础的自然养护应不少于28天，使沥青中高沸点的挥发物完全挥发，保证硅PU材料与地基的良好结合。问题2：如何处理塑胶篮球场的地面基础？

首先，用洗涤剂或去污剂清洗地面，清洁地基表面，然后用清水冲洗干净，干净的地面上应无脏污物和其他松散杂物，清洗时要标好积水位的标识标记。第二步是基础找平。将底层按比例搅拌均匀（可加水调整施工稠度），用橡胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求填补并密封基层表面缝隙，确保干燥后无针孔，表面平整。问题3：如何在塑胶篮球场上划线？　在塑胶篮球场上划线，首先需要测量距离。测量距离的方法如下：从端线距边线1.25处画两条平行于边线的直线（1.575米长），再以篮圈的中心垂直投影线与地面的交点为圆心（距端线中点内沿1.575米），以6.25为半径（至弧线外沿）画半圆，弧线两端接平行于边线的两条短线，这个弧线外的地面区域为3分投篮区。测量好距离后，用美纹胶纸贴好两边，用划线刷把划线漆刷上去即可。