

毕节厂房地坪硬化剂施工毕节环氧树脂地面施工

产品名称	毕节厂房地坪硬化剂施工毕节环氧树脂地面施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

毕节厂房地坪硬化剂施工毕节环氧树脂地面施工

金刚砂面层施工：

面层施工分两次成活：次待基层混凝土初凝时间控制在上人时可留下3mm脚印时，均匀的将金刚砂按照某一固定方向撒布约总量的二分之一于混凝土的表面，待次撒布的金刚砂表面变暗后，使用带磨盘的抛光机抹平并确保边角全部压实。待遍压实完后，将余下的金刚砂垂直于次撒布方向撒布于地面上，用电动钢抹抹平、收光。

6、伸缩缝的制作：本工程伸缩缝采用两种方式进行留设。

A、预埋玻璃条法：停车场东西方向的伸缩缝采用预埋玻璃条法进行预埋。预埋方法为：待地面混凝土侧模拆除完后，用素水泥浆将玻璃条粘贴在浇筑好的混凝土地面侧边，玻璃条顶与混凝土顶面平齐，待素水泥浆固结后方可进行混凝土浇注。预留位置为所有用槽钢做侧模的伸缩缝。

B、切割机切缝：待地面终凝并充分养护后，以指甲划过后无刻痕为宜，方可进行切割机切缝。切缝前必须用墨斗弹出欲切割线，切割时必须用切割刀压墨线进行切割。当柱、墙根部大切割机不能切到时，应用手提式切割机进行补切。切割位置为垂直于玻璃条伸缩缝并每3M切割一道。