

西安塑胶跑道厂家标准

产品名称	西安塑胶跑道厂家标准
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

西安塑胶跑道厂家标准的塑胶跑道需要多久完工塑胶跑道施工的步骤：

- 1.铺底表面；
- 2.同时在铺装面胶上喷涂颗粒；
- 3.喷涂表层胶（以保护颗粒并防止脱落）；
- 4.划线。

标准的400米塑胶跑道需要8-10个人的标准施工团队，天气晴朗时的工作周期为15-20天。塑胶跑道完成后，要在维护7天后投入使用。

西安塑胶跑道厂家以上施工期仅为塑胶跑道表面层的施工期，不包括地基的施工期。基础分为两种类型：沥青基础和水泥混凝土基础。塑胶跑道表面层的质量在很大程度上取决于场地基础的质量。

一个良好的基础是成功的开始，这要取决于表面涂层的特性和现场的使用寿命。

如果基面采用水泥混凝土基础，则应满足以下要求：

- 1、新浇混凝土必须有足够的养护时间（不少于28天）。
- 2、表面平整度好，3米尺的允许误差为3mm。
- 3、按照设计标志施工，确保体育场地基具有足够的强度和致密性，没有裂缝，分层，粉化等现象。（强度不低于C25，施工时使用原浆进行平整，粉状）不允许被拉平）

- 4、周围设置开放式排水沟。为了确保排水顺畅，基面要求坡度为8‰，符合设计要求。
- 5、保持温度膨胀缝，垂直和水平方向通常为6m，宽度为4mm，深度为75px，以防止由于热膨胀和收缩引起的混凝土开裂。
- 6、不要在雨天进行施工，避免在烈日下或温度高于85%的情况下施工。
- 7、室内场所应保持良好的对流通风效果。

如果基面采用沥青混凝土，应满足以下要求：

- 1、平整度：完工后，沥青基础应具有一定的强度和稳定性，基础不应当因冻结而产生裂纹和霜冻不均，平整度合格率应在95%以上，尺子误差在3m以内为3mm；
- 2、斜率：水平方向小于千分之一，纵向小于千分之一，跳高区域小于千分之四。表面应平整光滑，以确保排水顺畅；
- 3、强度和稳定性：好使用不含蜡或几乎不含蜡的沥青材料作为沥青基料。沥青混合料必须充分压实，表面必须均匀，坚实，平坦且无裂纹，没有腐烂的边缘，没有挤压，没有麻线。表面和接缝是光滑的。沥青混凝土表层的砾石粒径为2-5mm，含油量为5.8-6.4%，接缝层砾石的粒径为6-9mm，含油量为4.6-5.8%，压实密度不小于95%。
压实机的齿之后，应该没有明显的轮迹，没有软剥落，没有松散的土壤，没有波浪拥挤等；
- 4、排水：排水系统必须确保大雨后两个小时之内排出积水；
- 5、维护期：基本维护期为7天左右即可投入正常使用。