

13mm全塑型塑胶跑道材料厂家 娄底 室内外运动场地塑胶篮球场施工铺设 平坦不积水 视频

产品名称	13mm全塑型塑胶跑道材料厂家 娄底 室内外运动场地塑胶篮球场施工铺设 平坦不积水 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

13mm全塑型塑胶跑道材料厂家 娄底 室内外运动场地塑胶篮球场施工铺设 平坦不积水 视频

娄底全塑型塑胶跑道厂家，娄底塑胶跑道厂家，娄底塑胶跑道施工，娄底塑胶篮球场施工，娄底塑胶篮球场铺设，娄底塑胶篮球场，娄底篮球场施工

塑胶跑道材料由聚氨酯预聚体、混合聚醚、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是上公认的.佳全天候室外运动场地坪材料。

由于人们运动意识的加强和自我保护意识的提高，因此对于篮球场地面的要求也提高了。人们不再满足于水泥地面的场地，因为水泥地面虽然不用保养，但是运动性能没有硅PU场地那样好，不能很好地对运动员起到保护的作用。对高质量硅PU篮球场施工的要求也随之提高，是人们生活水平提高，追求更加舒适的运动体验体现。那么建设一个室内的硅PU篮球场需要经过哪些程序阶段，或者需要注意哪些施工注意事项？下面有赢牌体育来为你介绍PU篮球场施工。硅PU篮球场的施工需要经历有沥青地基——基础处理——弹性层施工——加强层施工——面层处理——划线六道工序，而且每一步都有具体的要求，整个过程都要严格执行相关标准才能保证建立是一个标准的硅PU篮球场。这样才能体现一个的运动场地施工队伍的追求。

硅PU篮球场的施工又有哪些注意事项：a.施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。
b.调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。 c.场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。
d.室内场地必须保证良好的通风效果。

塑胶跑道施工工艺

1、施工方法

(1)、基面处理

基面打磨、修补

对基础实行地毯式检查，将表面粗糙、凸起或凹陷部分进行打磨修平。

(2)、打底胶和黑颗粒底层铺设

A、按施工图纸要求分好施工板块，测量并放好施工线，同时调试好底层后并定位。

B、用滚筒将单组份环保胶水加少量的流平剂均匀地滚涂于基面上，要求不露底。

C、将塑胶混凝土料（胶水：橡胶颗粒=1：8）均匀搅拌后进行铺设，铺设过程中要求铺设人员保证机器行走速度均匀、铺设厚度一致，修边人员及时对露底、凹陷部份进行补胶，凸起部分刮平，确保密实度和平整度达标（一般的干燥时间为8-14小时）。

(3)、喷面施工

跑道AB喷面料（A固化剂：B色浆：EPDM（型1-2）颗粒=1：2.5：3）加适量环保流平剂和混合料1%-3%的催化剂均匀搅拌后，用专用喷面机直接喷涂，一般顺时针方向喷一道，待材料固化后再逆时针方向喷一道（一般干燥时间为6-12小时）

(4)、划线

A、测量放线

使用经过有资质的检测部门检测合格的经纬仪、钢卷，由技术人员对场地进行测量放线，准确讲算温改、尺改，确保测量的准确性，各标志线的位置距终点线的距离长度不允许出现负差，正差一定小于1/10000。

B、涂刷划线

划线涂（A固化剂：B白色浆=1.25：3.75），一次性用专用划线机或空压机喷涂，须确保漆膜均匀、色度饱满、厚度一致。

(6)、场地自检、局部修复、清洁

全面细致地检查场地每个细节，将检测到的缺陷采用同材质材料精心修补，以求表现一致。清洁场地，确保干净整洁的场地外观。

2、施工流程

基面打磨或补平——（上底漆）——铺设胶粒底层——喷面施工——划线——自检场地