

仿石漆真石漆施工特点：福建外墙涂料品牌新点石制漆，外墙涂料施工技巧及其注意事项

产品名称	仿石漆真石漆施工特点：福建外墙涂料品牌新点石制漆，外墙涂料施工技巧及其注意事项
公司名称	福建新点石环保科技有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:点石制漆 型号:A0002 产地:福建
公司地址	连江县下宫乡下宫村华峰东路178号（下宫乡政府大院内）
联系电话	18950291915

产品详情

夏季是建筑装饰施工的高峰时间段，大部分工程项目都会选择在夏季开工，但是，夏季的天气捉摸不定，比较多变，时而高温，时而多雨，时而干燥，时而潮湿。

而涂料产品的施工对温度、湿度等都有一定的要求，因此，夏季的天气变化对外墙涂料施工影响非常大，针对高温天气施工可能出现的问题，需注意以下事项。

一：底漆施工：

夏天阳光直射的墙面温度非常高，底漆滚涂后很快成膜，不能渗透到外墙基层里，导致附着力差，建议避开阳光直射施工，并适当加大稀释量，让底漆充分渗透到腻子基层，提高附着力。

二：腻子施工

- 1、墙体基底未干燥时（楼层临时接水管处等），不可施工腻子，以免造成泛碱。在批刮腻子时，一定要保持墙面的干爽，有利于墙面上漆；
- 2、腻子施工前根据需要调整好粘度，搅拌均匀。粗找平腻子不宜一次性批刮过厚，一般以2-3mm为宜，过厚容易表干过快，形成表干里不干状态，导致开裂现象；
- 3、粗找平腻子作为基底填补腻子，根据墙面的平整度来调整粘度。粘度过低（过稀），易导致腻子流挂或干燥后腻子收缩，达不到找平作用，增加施工遍数，增加施工成本；
- 4、夏季阳光直射会导致气温过高，腻子干燥过快，缩短硬化期会影响腻子的粘结强度，后续的涂层体系

易发生起层、脱落、开裂等弊病；所以施工过程中建议“背阳（避免阳光直射）”施工原则；

5、完成腻子施工干燥后，尽量使用清水淋水保养一道再进行下道工序制作，既可增加腻子的粘结强度，也可中和掉一部分的碱性物质；

6、夏季外墙涂料施工时，尽可能延长腻子干透的时间，一般以2-3天为宜。特别是大雨到来的时候，腻子风干的时间会加长。

三：涂料施工

1、夏季阳光强烈，基层表面温度太高，会导致水或溶剂挥发过快，使得成膜不良，影响涂层质量。水性涂料宜在5~35℃气温条件下施工。而过热的天气会使涂料干燥过快，影响*终涂装效果。建议厚质涂料在高温施工时，尽量选择“背阳”或早晚温度较低的时间段施工；

2、真石漆、质感漆、多彩漆等涂料施工时，建议使用吊篮施工。不可在钢管架子上施工，易出现施工受限（钢管离墙面过近或与墙面接触）而产生的接头印、厚薄不均、后期修补疤痕等弊病；

3、涂料粘度调节不可过低，一般以3~5%左右为宜（重量比），多彩漆无需稀释。粘度过低易出现流挂、漆膜厚薄不匀、色差等常见漆病；

4、真石漆、多彩漆在施工时，开桶后尽快一次性使用掉。未施工时，及时盖好桶盖，避免物料表干结块，造成后续喷涂时堵枪、喷涂不畅等问题；

5、高温天气施工材料干燥快，内外墙涂料的施工都需要保持良好的施工连贯性，如果大面积吊篮施工，需要适度增加同一施工作业面上的工人数量，提高工作效率，保持作业面的湿搭接；

6、多彩漆施工完成后，及时撕掉纸胶带。漆膜干后再撕胶带纸时，会出现漆膜起皮、线条漆黏连起层等隐患问题；

7、夏季风多且大，大风会加速溶水分的蒸发过程，使成膜不良，又会沾污尘土，湿度大或阴雨天气会让水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性，导致墙面凸起成鼓状。所以在施工前，关注好近期天气，避免雷雨扬尘大风等突发天气影响产品质量。

四：罩面施工

1、质感涂料施工罩面漆时，建议喷涂施工。喷涂以十字交叉的施工方法，喷涂均匀到位。避免漏喷少喷，影响后期使用时漆膜的耐污、耐候等功能；

2、开桶后，尽快使用掉。避免高温环境下，易滋生细菌，产生发臭、结皮等影响产品质量的弊病。