

柳州祠堂建筑设计中心 道观加固

产品名称	柳州祠堂建筑设计中心 道观加固
公司名称	广东洲宇建设有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:祠堂建筑设计 业务2:古建筑牌楼搭建 业务3:古建新闻
公司地址	科学城光谱中路11号
联系电话	17278584219

产品详情

柳州祠堂建筑设计中心

广东洲宇建设公司，是以修复古建筑、规划、设计、营造仿古建筑、钢结构工程为主，兼营古建筑装饰、各类雕刻及砖瓦建筑材料制作的一家综合性企业，拥用国家建设部批准的古建筑工程承包资质并搭配有配套的石雕公司、木作木雕厂及古建筑设计院。

我司承接庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕、钢结构工程等设计、施工服务。

在清理时使用洗涤剂注意不要过量、肥皂加入氨水亚麻籽油清洗效果更佳、如果是茶水滴溅到砖面要注意立即清洗、定期打蜡可以延长使用寿命、产品自身具有一定的抗污能力，建议使用中性清洗剂。

天津农村仿古门楼建设，宁德凉亭水榭厂家，合肥公园仿古牌楼布局，龙岩仿古四合院搭建，临沂祠堂建筑装饰，肇庆寺庙祠堂工程，鹰潭庙宇工程工程，临沂农村祠堂建造，茂名祠堂建筑修复，龙岩公园仿古牌楼建造，清远古建凉亭装修，天津仿古桥梁设计，珠海仿古建筑加固，常州仿古建筑装修，临沂农村仿古门楼装修，长春亭子厂家，湛江庙宇工程装修，东莞寺庙祠堂厂家，宁波古建牌坊布局，鹰潭公园仿古牌楼修缮，吉安亭子工程，南昌仿古建筑建造，郑州石门楼施工，九江庙宇工程设计，重庆寺庙祠堂加固，吉安古建牌楼搭建

阶沿石是古建筑中台明地面的边缘石，有保护台面免被腐蚀和稳固房屋台基的作用，使阶沿石以上的传统青砖墙体、木制构件不会受到潮湿的侵蚀，真正的达到保护整体建筑物坚固持久，从而延长建筑物使用年限。阶沿石主要的施工工艺流程为地梁完成 放线 清理基层/凿毛 阶沿石原材处理 砌筑阶沿石 外沿找齐 养护。具体施工过程主要有以下几点：1、在梁柱安装完毕后，将控制线放好，并确定台阶石的铺设位置，通常在与墙体、柱等主体构件下缘相距50mm，在其它非主体构件如门窗的外缘上留300~

500 mm；2、根据控制线对地梁表面进行凿毛，提高其与梁体的结合强度；3、按照设计图纸上的要求对阶沿石进行处理，采用剁斧面等石料采用噼斧有规律的敲击石材的浅表面，即可获得条形的表面；4、根据控制线的位置和水平的拉力，把阶沿石沿着石原材依线平稳地放入，阶沿石的铺砌用水泥砂浆粘合，水泥砂浆的厚度控制在15-20毫米之间，并用木锤或橡胶锤敲打每一层的阶沿石，将其打实；5、在铺筑过程中，每时每刻都要用平尺检查已铺好的阶沿石，其平整程度，并用直尺和楔形塞尺对台阶沿石缝的高低差进行检查，并对出现的问题进行处理，达到质量标准。6、铺筑结束后，沿阶沿石外沿拉水平线确定保持在同一水平、同一高度、出墙距离保持一致。7、阶沿石铺筑24小时后，应洒水养护1-2天，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，石材与砂浆粘结结实牢固，养护期3天内做好围护禁止踩踏。

作为可承接大连地区庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕等设计 施工服务公司队伍,我们还承接国内其它地区的业务,包括潮州、福州、清远、佛山、清远、潮州、南宁、湛江、成都、湛江、沈阳、阳江、汕尾、临沂、上饶、东莞、汕尾、烟台、厦门、成都、潮州、天津、徐州等地区仿古建筑规格、设计、施工服务。

地基基础常用加固方法

加大基础底面积法、基础补强注浆法、锚杆静压桩法、树根桩法等。加大基础底面积法适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固,可采用混凝土套或钢筋混凝土套加大基础底面积;基础补强注浆法适用于基础因受不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时的加固;锚杆静压桩法适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土和人工填土等地基土加固及纠倾加固;树根桩法也称压浆灌注桩,适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、碎石土和人工填土等地基土加固。

当前许多村口仿古石牌坊雕刻艺术非常讲究，其背后有着强大的信仰支撑。在人们心中，进村大门牌坊上的浮雕石狮子、龙凤、麒麟等神兽雕刻是“通灵通圣”的。越来越多的村口仿古石牌坊不仅气势恢宏，我们也能看到的一幕幕，一幅幅的儿女情怀和游子的思乡情怀。