

玻璃温室大棚建造、天津玻璃温室大棚、中农五丰

产品名称	玻璃温室大棚建造、天津玻璃温室大棚、中农五丰
公司名称	廊坊市中农五丰温室钢结构工程有限公司
价格	98.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区廊万路南甸村西南
联系电话	0316-2169066 13700365351

产品详情

中农五丰温室钢结构制造有限公司是一家专业从事温室（钢结构）设计、生产、安装、使用维修的综合性公司。公司现有员工60余人，具有多年的温室及钢结构设计、施工经验。公司一直致力于适合中国国性的智能温室的开发与研究，在建筑表形式、材料选择、功能配套设施上不断创新改革，开发出阳光板、玻璃、拱形、全开屋面等一系列温室产品。为提高产品质量，公司还与国内许多知名院校、科研机构、钢结构公司友好合作，拥有良好的合作基础的信誉。公司秉持丰富的经验和专业知识，以顾客需求为出发点，以卓越的设计、完美的施工、优良的服务精神，尽我所能为客房提供满意的产品。在市场经济条件下公平竞争，获得了市场认可和客户的高度评价。在我国北方地区的玻璃温室大棚，需要冬季加温，否则冬季不能生产。温室大棚加温时间长短不一样，在东北地区加温时间大约需要5个月~6个月，在华北地区需要3个月~5个月。在南方地区种植花卉或育苗也需要进行加温或临时补温。热水加温 热水加温系统由热水锅炉、供热管和散热设备三个基本部分组成，其工作过程是用锅炉将水加热，然后由水泵加压，热水通过供热管道供给温室内的散热器，通过散热器来加温，提高温室的温度，冷却的热水回到锅炉再加热重复循环。热水采暖系统运行稳定可靠，是玻璃温室目前最常用的采暖方式。