

# 学校塑胶跑道生产施工一体化厂家

产品名称	学校塑胶跑道生产施工一体化厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

河北昌冠体育设施工程有限公司是一个立足于体育场地面层塑胶跑道|橡胶跑道|透气型塑胶跑道|混合型塑胶跑道|EPDM塑胶跑道|复合型塑胶跑道材料及器材研发、生产。设计，施工与一体的公司...

塑胶跑道施工时有哪些需要注意的地方吗？

在施工塑胶跑道时，要仔细考虑太阳每天的照射位置，以及风向条件，为了避免太阳位置低时的炫目影响，塑胶跑道的纵轴应该沿南北方向轴，也允许出现北——东北或北——西北方向的偏离。其它种类项目的运动场地，如篮球、网球、排球、足球等在修建时也要考虑太阳每天照射位置和风向对运动时的影响。然而有不少塑胶跑道设计的方向违反了以上所述的原则，某些单位耗巨资修建的塑胶跑道，方向纵轴东西向的。这对运动员的训练和比赛非常不利，致使许多大型比赛无法安排。

塑胶跑道左右倾斜度不得超过1：1000，在运动方向上的倾斜度不得超过1：1000。”而某些学校修建的塑胶跑道，北南形成一个大坡，超过1：1000的倾斜度要求。还有一些新建塑胶跑道左右倾斜度超过1：100的规定。还有一些单位修建的篮球、排球、网球场，其周边的网墙、照明灯柱、广告牌等距场地界线很近，有的仅有1m，违反了篮球竞赛规则界线外2m内无障碍的规定，违反了网球场竞赛规则距端线6。4m，离边线3。66m的规定，违反了排球竞赛规则比赛场地四周到少有3m宽的无障碍区的规定。还有的在场地界线内设置各种井盖。这些不正确的设计，严重妨碍了体育场地使用的性能，有的造成严重的人身伤害事故。

塑胶跑道排水和上水系统设计不合理。下大雨20min以内不能快速把水排出，有的上水系统设计在塑胶面层地下面，一旦水管裂开，发生漏水，塑胶跑道底层被泡脱离地基，修理时还要去掉塑胶面层，挖掉地基层才能修整，造成很大浪费。

一些单位修建塑胶跑道时，没有完整的设计施工图纸，有的图纸也没有经过有关专家论证，致使施工过程的不规范。