

车道防滑地坪漆施工贵州贵阳安顺凯里毕节都匀止滑地面

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 车道防滑地坪漆施工贵州贵阳安顺凯里毕节都匀止滑地面 |
| 公司名称 | 贵州红汇峰科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园 |
| 联系电话 | 135-11948828 13511948828 |

产品详情

车道防滑地坪漆施工贵州贵阳安顺凯里毕节都匀止滑地面

水泥地面处理

用调配好的中涂砂浆材料对地面进行坑洼和空洞填补；

使用地坪专用打磨机进行地面粉化的砂石打掉；

使用清扫工具清理地面灰尘和异物。

水性环氧底涂施工

先按照配比将水性环氧底漆的AB剂配好，然后用高速搅拌器搅拌均匀；

搅拌均匀后的材料根据地面的情况，按照比例加入1-2份的水进行再次搅拌均匀（建议搅拌2-3分钟）

；

将调配好的材料均匀的批刮在地面上，粤丰硕建议在18-20分钟内使用完毕，避免过了反应时间。

坡道底漆

水性环氧中涂抗压层施工

先按照配比将水性环氧地坪底漆AB剂配好，然后用高速搅拌器搅拌均匀；

搅拌均匀后的材料根据地面的情况，按照比例加入1份的耐候色漆进行再次搅拌均匀；

按照比例再次加入1份的粉和3份（70-110目）的石英砂进行再次搅拌均匀（粤丰硕建议搅拌2-3分钟）

；

将调配好的材料均匀的批刮在地面上，建议在18-20分钟内使用完毕，避免过了反应时间。

坡道中涂施工

水性环氧中涂止滑层施工

先按照配比将水性环氧底漆AB剂配好，然后用高速搅拌器搅拌均匀；

搅拌均匀后的材料根据地面的情况，按照比例再次加入1份的耐候色漆，再加入1份的石英粉进行再次搅拌均匀（粤丰硕建议搅拌2-3分钟）；

将调配好的材料一边批刮在地面上一边撒砂（粗砂），粤丰硕建议在18-20分钟内使用完毕，避免过了反应时间。

水性户外耐候面涂层施工

先按照配比将水性户外耐候面漆搅拌均匀；

将搅拌好的材料均匀的滚刷在地面上。

水性户外耐候面漆施工

施工注意事项：施工环境温度控制在4-30度之间，湿度小于85%，地面积水率小于8%方可施工，每道工艺之间须等前一道工艺材料完全干透才进行下一道工艺施工。

常用于地下车库出入口