

北京朝阳区钢结构阁楼夹层制作安装

产品名称	北京朝阳区钢结构阁楼夹层制作安装
公司名称	北京盛恒达专业护坡打桩护坡基坑降水基坑护坡施工公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区望京西街220号
联系电话	010-68633039 13521583108

产品详情

北京万达钢结构阁楼夹层制作安装公司

本公司主营钢结构：钢结构，，钢结构工程承包，钢结构房屋，钢结构棚架，钢结构天桥，钢结构制作，钢结构安装，等钢结构和各种钢结构工程.....公司将一如既往的以独到而充满灵性的设计、卓越的产品品质、高水准专业化的工程施工，完善的售后服务，合理的工程造价回报广大新老客户长期以来对本公司的支持和信赖。钢结构阁楼施工是在原有结构的基础上增加钢结构的过程，施工过程不

但要保护原结构不受破坏，同时也要保障新增结构能安全长期良好使用。出于安全、经济、科学的角度，钢结构阁楼施工主要工序依次为施工准备、材料采购、现场施工及现场收尾等。1设计调整

若阁楼初步设计图与原结构不符，根据实际情况进行调整，确定阁楼设计图。2.材料准备 .型材采购 主要型钢板材等材料按统计规格数量统一采购。主钢梁略增加长度初步加工便于运输。 .零星材料零星材料按一定损耗统计规格数量并统一采购。3.现场施工 .测量放线

根据阁楼设计图纸现场定位放线，确定预埋位置尺寸 .锚栓植入

预埋件采用化学螺栓固定在原结构上。主钢梁端预埋钢板位置结构面打磨平整，其他不平整之处根据情况处理。根据预埋件设计位置，错开原结构钢筋

钻螺栓孔并清理干净。钻孔经检查合格后方可植入化学螺栓，在化学药剂完全凝固前不能动螺栓。 .

4预埋安装 根据实际化学螺栓孔位，在预埋钢板及槽钢（型钢）上定位钻孔，然后安 装预埋钢板。

5防锈处理 材料到场后，对所有钢结构材料除锈处理，刷防锈漆保护并凉干。 .6型钢加工

现场重新测量尺寸，对型钢进行精确加工，并去掉焊接位置漆膜，以便一

次性精确安装到位并保障焊接质量。 .7主梁安装

按照放线定位位置将主钢梁与预埋钢板焊接连接，并且保证钢梁水平平整，

根据设计图纸，主钢梁与圈梁焊接连接。 详情敬请咨询：服务热线010-68633039 13521583108

联系人：李工

www.bj-guangda.com www.bjzyjg.cn www.bjzab.com www.heqinglu.com.cn www.yufenghunsha.com
www.zgcsqw.com

