

桥梁格栅集水井产品概述

产品名称	桥梁格栅集水井产品概述
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 材质:Q235钢板
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

城市桥梁是构成城市景观的重要部分，城市桥梁的内在质量、外在观感同等重要，桥梁工程施工中，桥面排水系统也是一项重要内容。桥梁集水箱起的，是集水效果。桥梁格栅集水井产品概述是一个连通排水沟的箱，基坑开挖挖至地下水位以下时，设置集水箱和排水沟，一般集水箱每20-40m设置一个、利用排水沟和集水井收集地下水，再用水泵抽到市政排水管。梁部施工中需预埋排水管，一般为钢管，应定位准确，卡准管中心距防撞墙距离，及距梁端的距离，双线桥左侧右侧排水管应对称埋设。施工中若不重视，定位错误或者因为没有固定牢靠导致位置跑偏，会引起下一步集水井安装困难，导致落水管不对称，不美观的缺陷。

桥梁集水箱安装问题桥梁格栅集水井产品概述

(1)矩形排水口(格栅井)位于铺装层中，在铺上面一层沥青混合料前对底层沥青混合料切槽掏坑埋设。顶面应低于铺装层顶面10~20mm，渗水孔应位于透水层底部，不透水层顶部。

(2)安装排水口前，对预埋管进行处理，使排水管上沿不高于排水口低点。排水口集水箱安装前要对底面及侧边进行补刷防水层，之后砂浆找平安安装集水箱。

(3)容易发生的问题有 排水口平面位置、安装高程偏差;排水口、渗水孔堵塞;补刷防水层有缺漏;排水

管口高于集水箱箱底;砂浆找平层不平等。桥梁格栅集水井产品概述，产品已发往重庆、昆明、成都、南宁、抚州、宜春、上饶、九江、长沙，武汉，黄冈，恩施，绵阳，德阳，遂宁等地。