

足球场草坪生产厂家设计施工

产品名称	足球场草坪生产厂家设计施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

优质的人造草坪鲜嫩、娇艳。人造草坪在施工铺设过程中需要严格按照要求进行，做到精益求精。

- 1、在剪裁人造草坪的过程中，不求一裁好，稍微裁大一点，防止草坪裁小后，导致缝隙过大。
- 2、为了让草坪的褶皱自然伸缩，建议把人造草坪放在太阳底下暴晒一日。
- 3、足球场或者草毛高于30mm的运动场用人造草坪，铺设时能冲注石英砂和黑色橡胶颗粒，在草坪中冲注石英砂，使石英砂隐藏在草毛的跟部,形成保护草毛的作用，使草坪更为耐用。
- 4、人造草坪对基础平整度的要求：平整度合格率在95%，3m直尺允许误差 ± 3 mm。
- 5、人造草坪充砂时，推动洒粒机的速度要均匀，不可太急也不可太慢，才能厚度均匀。
- 6、要避免草丝倒伏方向没有经过有规则的排列，出现光线反射色差的现象。
- 7、人造草坪的铺设基础，推荐使用性价比较高的水泥混凝土基础。
- 8、铺装完毕后要清理草坪表面垃圾，如废料等，便于客户验收和使用。
- 9、为避免纠纷，人造草坪铺设完成后须要验收后相关人员和设备方能退场。
- 10、人造草坪铺装过程中，一定要保正整块场地的草丝倒伏方向一致，否则会导致产生视觉上的色差。
- 11、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。

- 12、基础做好后，养护期：室外气温20 以上28天（以挥发水泥中的碱性成份，保养期内多浇水）。
- 13、人造草坪要注意尽量避免场地接缝线明显（高度小于10mm的人造草坪，因为草矮、接缝会比较明显，这是不可避免的）。
- 14、足球场人造草坪铺装完毕后必须要经检查校检后，方可以充砂和充橡胶颗粒。